

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
PBPL.1h	m3	Lechada de cemento blanco V-B/20			
		Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con cemento blanco (V-B-20).			
baños	3,500 h	Peón especializado construcción	15,92	55,720	
PBAC.2ib	0,500 t	Cemento V-B/20 envasado	175,24	87,620	
PBAA.1a	0,865 m3	Agua	1,11	0,960	

TOTAL PARTIDA..... 144,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO con TREINTA CÉNTIMOS.

PBPL.1j	m3	Lechada colorante cemento			
		Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos confeccionada en obra.			
PBAA.1a	0,641 m3	Agua	1,11	0,712	
PBAI2a	366,378 kg	Mezcla colorante-cemento	1,00	366,378	
MOOA11a	2,576 h	Peón especializado construcción	15,92	41,010	

TOTAL PARTIDA..... 408,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHO con DIEZ CÉNTIMOS.

PBPL.3a	m3	Pasta de yeso YG			
		Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en obra.			
baños	3,000 h	Peón especializado construcción	15,92	47,760	
PBAY.1a	0,850 t	Yeso blanco	89,00	75,650	
PBAA.1a	0,600 m3	Agua	1,11	0,666	

TOTAL PARTIDA..... 124,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO con OCHO CÉNTIMOS.

PBPL.3b	m3	Pasta de yeso YG/L			
		Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada en obra.			
PBAA.1a	0,600 m3	Agua	1,11	0,666	
PBAY.1b	0,850 t	Yeso negro	87,84	74,664	
MOOA11a	3,000 h	Peón especializado construcción	15,92	47,760	

TOTAL PARTIDA..... 123,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES con NUEVE CÉNTIMOS.

PBPL.4d	m3	Pasta escy c/perlita p/proyectar			
		Pasta de escayola con perlita y aditivos, para proyección mecánica en paramentos verticales, confeccionado en obra.			
MOOA11a	3,000 h	Peón especializado construcción	15,92	47,760	
PBAA.1a	0,740 m3	Agua	1,11	0,821	
PBAY.3a	0,750		0,00	0,000	

TOTAL PARTIDA..... 48,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

PBPL.5a	m3	Pasta de cemento 1:1 II-Z/35			
		Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento portland con adición puzolánica (II-Z/35) envasado.			
MOOA11a	3,500 h	Peón especializado construcción	15,92	55,720	
PBAC.2ab	0,742 t	CEM II/A-P 32.5 R envasado	118,77	88,127	
PBAA.1a	0,742 m3	Agua	1,11	0,824	

TOTAL PARTIDA..... 144,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
PBPM.1ba	m3	Mortero cto M-160a (1:3) man			
		Mortero de cemento de dosificación M-160a (1:3), confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.			
MOOA12a	2,800 h	Peón ordinario construcción	15,81	44,268	
PBAC.2aa	0,349 t	Cemento II-Z/35-A granel	104,62	36,512	
PBRA.1abb	1,640 t	Arena 0/3 triturada lvd 10km	18,15	29,766	
PBAA.1a	0,258 m3	Agua	1,11	0,286	
TOTAL PARTIDA.....					110,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

PBPM.1da	m3	Mto cto M-5 man			
		Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
MOOA12a	2,800 h	Peón ordinario construcción	15,81	44,268	
PBAC.2aa	0,247 t	Cemento II-Z/35-A granel	104,62	25,841	
PBRA.1abb	1,755 t	Arena 0/3 triturada lvd 10km	18,15	31,853	
PBAA.1a	0,256 m3	Agua	1,11	0,284	
TOTAL PARTIDA.....					102,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

PBPM.1ea	m3	Mortero cto M-40a (1:6) man			
		Mortero de cemento de dosificación M-40a (1:6), confeccionado en obra, a mano con cemento II-Z/35-A a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.			
MOOA12a	0,904 h	Peón ordinario construcción	15,81	14,292	
PBAC.2aa	0,360 t	Cemento II-Z/35-A granel	104,62	37,663	
PBRA.1bbb	1,723 t	Arena 0/3 de rio 10 km	18,83	32,444	
PBAA.1a	0,257 m3	Agua	1,11	0,285	
TOTAL PARTIDA.....					84,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

PBPM.2aa	m3	Mto cto bl M-15 man			
		Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento blanco BL-II/42.5 y arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.			
MOOA12a	2,800 h	Peón ordinario construcción	15,81	44,268	
PBAC.2hb	0,440 t	BL II/ A-L 42.5 R envasado	196,00	86,240	
PBRA.1adb	1,564 t	Arena 0/6 triturada lvd 10km	17,23	26,948	
PBAA.1a	0,261 m3	Agua	1,11	0,290	
TOTAL PARTIDA.....					157,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
PBPM33a	m3	Mortero hidrófugo			
		Mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/A-P 32,5R a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal.			
MOOA12a	3,400 h	Peón ordinario construcción	15,81	53,754	
PBAI.7c	3,000 kg	Impz normal mortero-hormigón	1,26	3,780	
PBAC.2aa	0,600 t	Cemento II-Z/35-A granel	104,62	62,772	
PBRA.1abd	0,560 t	Arena 0/3 triturada lvd 30km	19,65	11,004	
PBAA.1a	0,260 m3	Agua	1,11	0,289	
TOTAL PARTIDA.....					131,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNA con SESENTA CÉNTIMOS.

PBPO.1aaaa	m3	H 10 P 40mm CEM II/A-P 32.5R IIa			
		Hormigón de resistencia característica 10 N/mm2, de consistencia plástica, adecuado para vibrar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 40 mm, con cemento CEM II/A-P 32.5 R según UNE-EN 197-1:2000, en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 2 a 6 cm, con tolerancia P cm, confeccionado en obra, con hormigonera de 160 l de capacidad.			
MOOA12a	1,766 h	Peón ordinario construcción	15,81	27,920	
PBAC.2aa	0,181 t	Cemento II-Z/35-A granel	104,62	18,936	
PBRG.1gb	1,358 t	Grava caliza 20/40 lvd 10km	18,38	24,960	
PBRA.1adb	0,700 t	Arena 0/6 triturada lvd 10km	17,23	12,061	
PBAA.1a	0,190 m3	Agua	1,11	0,211	
MMMH.3aac	1,766 h	Hgn el conve 160l	1,43	2,525	
TOTAL PARTIDA.....					86,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

PBPO.1cbbb	m3	H 20 B 20mm CEM II/A-P 32.5R IIa			
		Hormigón de resistencia característica 20 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm, con cemento CEM II/A-P 32.5 R según UNE-EN 197-1:2000, en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm, con tolerancia B cm, confeccionado en obra, con hormigonera de 250 l de capacidad.			
MOOA12a	0,853 h	Peón ordinario construcción	15,81	13,486	
PBAC.2aa	0,225 t	Cemento II-Z/35-A granel	104,62	23,540	
PBRG.1eb	0,890 t	Grava caliza 10/20 lvd 10 km	18,65	16,599	
PBRA.1adb	0,459 t	Arena 0/6 triturada lvd 10km	17,23	7,909	
PBAA.1a	0,164 m3	Agua	1,11	0,182	
MMMH.3cad	0,853 h	Hgn diesel conve 250l	1,52	1,297	
TOTAL PARTIDA.....					63,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con UN CÉNTIMOS.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
PBPO.2bbbc	m3	H 15 blanda 20 CEM II/A-P 42.5 R IIa			
		Hormigón de resistencia característica 15 N/mm ² , de consistencia blanda, adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con cemento CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con tolerancia ± 1 cm., confeccionado en obra, con hormigonera de 300 l. de capacidad.			
MOOA12a	1,150 h	Peón ordinario construcción	15,81	18,182	
PBAC.2da	0,241 t	CEM II/A-P 42.5 R granel	104,94	25,291	
PBRG.1eb	1,263 t	Grava caliza 10/20 lvd 10 km	18,65	23,555	
PBRA.1adb	0,651 t	Arena 0/6 triturada lvd 10km	17,23	11,217	
PBAA.1a	0,225 m3	Agua	1,11	0,250	
MMMA21d	1,150 h	Hormigonera diesel	2,40	2,760	
TOTAL PARTIDA.....					81,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

PUV15a	t	Mezcla bituminosa G-25			
		Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con árido calizo para capas de base confeccionada en planta asfáltica móvil.			
MMMA.5ahb	0,023 h	Grup eltg trif 20kva inso	3,92	0,090	
MMMR.1bb	0,022 h	Pala crgra de neum 102cv 1,7m3	41,49	0,913	
MMMW.7a	0,023 h	Planta asf móvil 60-80tm/h	416,70	9,584	
MOOA.8a	0,013 h	Oficial 1ª construcción	16,97	0,221	
MOOA12a	0,050 h	Peón ordinario construcción	15,81	0,791	
PBRA.1add	0,349 t	Arena 0/6 triturada lvd 30km	18,73	6,537	
PBRW.2b	0,035 t	Filler aportación	74,66	2,613	
PNIB.9a	0,035 t	Betún asfáltico B40-50	181,41	6,349	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	27,10	0,542	
TOTAL PARTIDA.....					27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.