

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO</b>					
<b>U01BD010</b>	<b>m2</b>	<b>Desbroce y limpieza parcela</b>			
		Desbroce y limpieza superficial de la parcela por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
MOOC02a	0,006 h	Capataz de trabajos	14,20	0,09	
M08NM010	0,004 h.	Motoniveladora de 135 CV	38,61	0,15	
M05PC020	0,001 h.	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	35,23	0,04	
M07CB020	0,001 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,14	0,03	
M07N060	0,100 m3	Canon de desbroce a vertedero	0,69	0,07	
		Suma la partida.....			0,38
		Costes indirectos.....		3,00%	0,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>ADL010</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Podas y talas arbolado existente en parcela</b>			
		Poda de saneamiento del arbolado existente en la totalidad de la parcela correspondiente a todas las fases. Incluso tala y desdiconado de algunos ejemplares a definir por DF. Incluso transporte de la maquinaria, carga a camión y transporte a vertedero autorizado con pago del canon correspondiente.			
MOOJ02a	0,024 h	Oficial jardinero	14,11	0,34	
MOOJ04a	0,024 h	Peón de Jardinería	12,02	0,29	
mq09sie010	0,004 h	Motosierra a gasolina.	7,05	0,03	
mq04cab020	0,007 h	Camión basculante de 10 t. de carga.	29,94	0,21	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	0,90	0,02	
		Suma la partida.....			0,89
		Costes indirectos.....		3,00%	0,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>U01PE060</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Nivelación y perfilado terreno</b>			
		Nivelación y movimiento de tierras existentes, mediante medio mecánicos y acabado fino manual. Espesor medio estimado 0,3 m. Superficie estimada: 5.400 m2.			
MOOC02a	0,002 h	Capataz de trabajos	14,20	0,03	
MOOC05a	0,073 h	Peón especializado construcción	12,60	0,92	
M08NM010	0,002 h.	Motoniveladora de 135 CV	38,61	0,08	
M08CA110	0,002 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,23	0,05	
M08RN040	0,002 h.	Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 t.	38,61	0,08	
M05PN010	0,001 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	38,68	0,04	
M07CB010	0,002 h.	Camión basculante 4x2 10 t.	28,37	0,06	
		Suma la partida.....			1,26
		Costes indirectos.....		3,00%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>ANE010</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Encachado base solera de zahorras</b>			
		Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de zahorras y posterior compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. Superficie estimada: 1845,15 m2.			
mt01are010a	0,220 m <sup>3</sup>	Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.	12,14	2,67	
mq01pan010	0,011 h	Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m <sup>3</sup> .	33,09	0,36	
mq02rov020	0,011 h	Rodillo vibrante dúplex autopropulsado de 700 kg, anchura de tra	9,72	0,11	
mq02cia020	0,011 h	Camión con cuba de agua.	26,13	0,29	
MOOC06a	0,169 h	Peón ordinario construcción	12,44	2,10	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,50	0,11	
		Suma la partida.....			5,64
		Costes indirectos.....		3,00%	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>ADE010</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Excavación zanja red drenaje</b>			
		Excavación de tierras para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1,2 m, en suelos cohesivos de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión sin incluir transporte a vertedero.			
mq01exn030	0,166 h	Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV.	37,37	6,20	
MOOC06a	0,116 h	Peón ordinario construcción	12,44	1,44	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,60	0,15	
		Suma la partida.....			7,79
		Costes indirectos.....		3,00%	0,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ADE010b</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Excavación zanjas instalaciones</b> Ex cavación de tierras para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión sin incluir transporte a vertedero.			
mq01ret020	0,181 h	Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.	28,74	5,20	
MOOC06a	0,091 h	Peón ordinario construcción	12,44	1,13	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6,30	0,13	
Suma la partida.....					6,46
Costes indirectos.....					3,00%
					0,19
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>ADT010</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Transporte de tierras a vertedero autorizado.</b> Transporte con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia, a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertedero, sin incluir la carga en obra. Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.			
mq04cab050	0,101 h	Camión basculante de 20 t. de carga.	38,41	3,88	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	3,90	0,08	
Suma la partida.....					3,96
Costes indirectos.....					3,00%
					0,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>CUCA01a</b>	<b>m2</b>	<b>Pav.terrizo ARIPAQ e=6cm</b> Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ o equivalente, de 6 cm de espesor, apto para uso peatonal, realizado con árido calizo o silíceo en la zona de la obra, de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en el presente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del Proctor Modificado, i/preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.			
MOOC03a	0,030 h	Oficial 1ª construcción	14,50	0,44	
MOOC06a	0,090 h	Peón ordinario construcción	12,44	1,12	
MAMM04a	0,030 h	Pala cargad.neumát. 60 CV /0,6 m3	27,53	0,83	
MAMM47a	0,030 h	Rodillo tandem autopr. 1.4t	26,60	0,80	
U01G021	1,000 m2	GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.	2,88	2,88	
PPPA01a	0,075 m3	Pavimento ARIPAQ granul. 0-5mm	132,41	9,93	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	16,00	0,32	
Suma la partida.....					16,32
Costes indirectos.....					3,00%
					0,49
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>JLAM02abb</b>	<b>m3</b>	<b>S/ext.tierra veg.fert.gr,100-200,e10-20</b> Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de 100-200 m, para formar una capa uniforme de espesor 10-20 cm, medido el volumen extendido.			
MOOJ02a	0,064 h	Oficial jardinero	14,11	0,90	
MOOJ04a	0,640 h	Peón de Jardinería	12,02	7,69	
PTDA12a	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	13,30	13,30	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	21,90	0,44	
Suma la partida.....					22,33
Costes indirectos.....					3,00%
					0,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 CONSTRUCCIÓN Y OTROS</b>					
<b>CADS21a</b>	<b>m2</b>	<b>Demol/levant.pavimentos</b>			
		Demolición y levantado de pavimentos, con retroexcavadora y martillo rompedor o martillo neumático, incluso limpieza y con p.p. de medios auxiliares. No incluye transporte de escombros a vertedero, medida la superficie ejecutada en obra.			
MOOC05a	0,013 h	Peón especializado construcción	12,60	0,16	
MAMM13a	0,130 h	Retro-pala c/mart. rompedor 70CV	47,67	6,20	
MATE02a	0,155 h	Camión basculante 4x4 14 t	33,64	5,21	
MATV02a	0,450 m3	Canon de escombros a vertedero	0,51	0,23	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,80	0,24	
		Suma la partida.....			12,04
		Costes indirectos.....		3,00%	0,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>U03WV010</b>	<b>m3</b>	<b>Reposición pavimentos</b>			
		Reposición de pavimentos, tanto en encintado de aceras (pavimento realizado con losa prefabricada de hormigón gris de 6 cm de espesor, sentada sobre hormigón, con mortero de asiento, incluso relleno y rejuntado con lechada de cemento), como en calzadas (base de mezcla bituminosa en frío, de composición semidensa extendida y compactada al 97%).			
MOOC01a	0,050 h.	Encargado	14,72	0,74	
MOOC03a	0,050 h	Oficial 1ª construcción	14,50	0,73	
MOOC06a	0,100 h	Peón ordinario construcción	12,44	1,24	
M08NM010	0,010 h.	Motoniveladora de 135 CV	38,61	0,39	
M08EP010	0,025 h.	Pav. encofrad. desliz. s/cadenas 300CV/12m	296,54	7,41	
M08RN040	0,010 h.	Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 t	38,61	0,39	
M05PN010	0,025 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	38,68	0,97	
M08CA110	0,025 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,23	0,63	
P01HD600	1,000 m3	Hormigón HP-35 s/hormig.planta	67,06	67,06	
P06WW070	4,000 m2	Producto filmógeno	0,27	1,08	
M07W110	60,000 m3	km transporte hormigón	0,23	13,80	
		Suma la partida.....			94,44
		Costes indirectos.....		3,00%	2,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>97,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>IANR02e</b>	<b>ud</b>	<b>Arqueta regist.obra 77x77x65cm</b>			
		Construcción de arqueta de registro, de dimensiones interiores 77x77x65 cm, con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 1/6 de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/40 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 1/3 de cemento, y con tapa de hormigón armado prefabricada de 100x100x8 cm, incluso excavación, relleno perimetral retacado y acondicionamiento del terreno, conexión de conducciones, remates y retirada de sobrantes, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en obra.			
MOOC03a	2,000 h	Oficial 1ª construcción	14,50	29,00	
MOOC06a	2,500 h	Peón ordinario construcción	12,44	31,10	
PBPB01cba	0,128 m3	HM 15 N/mm2 plás. ári.40 mm	61,10	7,82	
PBPB02ca	0,078 m3	M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4)	63,31	4,94	
PBPB02aa	0,040 m3	M.cem.gris/aren.río 1/3 (M-16)	78,07	3,12	
PFFC01b	112,000 ud	Ladrillo perf.ordin.24x12x7 cm	0,13	14,56	
PIAR02k	1,000 ud	Tapa arq.horm.arm. 100x100x8 cm	39,88	39,88	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	130,40	2,61	
		Suma la partida.....			133,03
		Costes indirectos.....		3,00%	3,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>137,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>IANC30d</b>	<b>m</b>	<b>Tuber.saneam.PVC corr.dbl.par.D=250mm</b> Instalación de tubería enterrada de saneamiento de PVC de doble pared, exterior corrugada e interior lisa, y sección circular, unión por copa con junta elástica, de 250 mm de diámetro exterior y rigidez 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.			
MOOI02a	0,130 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,97	1,82	
MOOI03a	0,170 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	2,16	
PBAA02bd	0,245 m3	Arena lavada de río 0-6 30 km	16,47	4,04	
PIAC27d	1,000 m	Tub.sane.PVC corr.dbl.par.D=250mm 8kN/m2	16,39	16,39	
PBUA72a	0,047 kg	Lubricante para juntas	6,74	0,32	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	24,70	0,49	
				Suma la partida.....	25,22
				Costes indirectos.....	0,76
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>U05LAS100</b>	<b>m.</b>	<b>Muro contención hormigón visto</b> Muro de hormigón armado h=0,5 m., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, dimensiones de zapata 0,50x0,50 m., alzado 0,50x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 0,50 m., completamente terminado.			
U05CH010	0,500 m2	HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm	11,01	5,51	
U05CF010	0,500 m2	ENCOFRADO EN CIMENTOS MURO	11,29	5,65	
U05CR020	6,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S CIMIENTO MURO	0,93	5,58	
U05CH040	0,300 m3	HORMIGÓN HA-25 CIMENTOS MURO	88,54	26,56	
U05LAE010	1,250 m2	ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.	9,97	12,46	
U05LAE020	1,250 m2	ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.	10,85	13,56	
U05LAA020	12,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS	1,06	12,72	
U05LAH010	0,400 m3	HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS	84,13	33,65	
U05LAR010	1,400 m3	RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.	19,35	27,09	
U05LAG010	1,400 m2	LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.	2,74	3,84	
				Suma la partida.....	146,62
				Costes indirectos.....	4,40
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>151,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>IADT15c</b>	<b>m</b>	<b>Tuber.dren.PEAD corrug.D=80mm</b> Instalación de tubería de drenaje de PEAD corrugado y ranurado, simple pared, de sección circular y diámetro exterior 80 mm, suministrada en rollos, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm de espesor y cierre con doble solape del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.			
MOOC03a	0,175 h	Oficial 1ª construcción	14,50	2,54	
MOOC05a	0,263 h	Peón especializado construcción	12,60	3,31	
PNGG01b	2,100 m2	Geotextil no tejido 125g/m2	0,51	1,07	
PIAC10c	1,000 m	Tub.dren.PEAD corrug.D=80mm	1,84	1,84	
PBAG02ed	0,201 m3	Morro,80/X sil.rod,30 km	14,92	3,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,80	0,24	
				Suma la partida.....	12,00
				Costes indirectos.....	0,36
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CDTC21da</b>	<b>m3</b>	<b>Pozo drenante de registro</b> Ex cavación en pozo por medios mecánicos, en terreno duro, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, incluyendo entibaciones y apuntalamientos necesarios así como la carga y el transporte, medido el volumen ejecutado en obra. Relleno de gravas de diferente granulometría y dimensión exterior no superior a 0,40x0,40 m.			
MOOC06a	0,683 h	Peón ordinario construcción	12,44	8,50	
PBAG04cc	0,500 m3	Gravilla(12/18)sili.trit.20 km	15,78	7,89	
PBAG06cc	0,500 m3	Grav .cal.trit.20/25.20 km	15,21	7,61	
MAMM11a	0,215 h	Retro-pala ex cav. 75 CV	32,43	6,97	
MAMM13a	0,430 h	Retro-pala c/mart. rompedor 70CV	47,67	20,50	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	51,50	1,03	
Suma la partida.....					52,50
Costes indirectos.....					3,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>54,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>CUBH05aba</b>	<b>m</b>	<b>Bord.H.monoc.chaflán.10x20x50 cm,gris</b> Bordillo de hormigón monocapa, gris, de chafán y planta recta y sección 10x20x50 cm, colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 2 cm de separación, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.			
MOOC03a	0,200 h	Oficial 1ª construcción	14,50	2,90	
MOOC06a	0,200 h	Peón ordinario construcción	12,44	2,49	
MAMM10a	0,020 h	Retro-pala ex cav. 50 CV	27,93	0,56	
PBPC10da	0,045 m3	Horm.central no estruc.HM15/20	62,94	2,83	
PBPB02ba	0,001 m3	M.cem.gris/aren.río 1/4 (M-8)	71,00	0,07	
PPBH01aba	1,000 m	B.rec.H mon.9-10x20cm,gris	2,62	2,62	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,50	0,23	
Suma la partida.....					11,70
Costes indirectos.....					3,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>CUCP10bbb</b>	<b>m2</b>	<b>Pav.adq.ROMÁNICO mód.12x8 color siena s/ar.</b> Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón ROMÁNICO o equivalente, formado por una mezcla de 3 piezas de dimensiones 18x12, 12x12 y 9x12 cm, con la siguiente relación de porcentajes 56%, 36% y 9% respectivamente, de 8 cm de espesor, color mix-siena, sentado sobre cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre firme compactado existente, medida la superficie colocada en obra.			
MOOC03a	0,300 h	Oficial 1ª construcción	14,50	4,35	
MOOC06a	0,300 h	Peón ordinario construcción	12,44	3,73	
MAMC50a	0,040 h	Bandeja compact.rev ers. 50 cm	5,47	0,22	
PBAA02bd	0,040 m3	Arena lav ada de río 0-6 30 km	16,47	0,66	
PBAA17a	2,000 kg	Arena caliza machaqueo en sacos	0,26	0,52	
PPPR01bbb	1,000 m2	Adoq.ROMÁNICO mód.12 e=8cm siena	18,28	18,28	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	27,80	0,56	
Suma la partida.....					28,32
Costes indirectos.....					3,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CUPH01a</b>	<b>m2</b>	<b>Pav.loseta cem 20x20x3.4 liso gris</b> Pavimento de loseta de cemento prefabricada de hormigón bicapa prensado, de 20x20 cm en planta y 3.2 cm de espesor, de textura lisa, color gris, capa de rodadura compuesta de áridos silíceos naturales triturados, aglomerados con cemento, de un espesor no inferior a 1.5 cm, y tratamiento hidrófugo, sobre solera de hormigón H-12,5/20 de 10 cm de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado con lechada 1/3 y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.			
MOOC03a	0,170 h	Oficial 1ª construcción	14,50	2,47	
MOOC04a	0,170 h	Oficial 2ª construcción	13,62	2,32	
MOOC06a	0,080 h	Peón ordinario construcción	12,44	1,00	
PBPB01baa	0,100 m3	HM 12,5 N/mm2 plás. ári.20 mm	60,66	6,07	
PBPB02ca	0,030 m3	M.cem.gris/aren.río 1/6 (M-4)	63,31	1,90	
PPPH01a	1,000 m2	Loseta cem.lisa 20x20x3.2cm gris	4,31	4,31	
PBPL05ba	0,001 m3	Lechada de cemento 1:3 CEM 32,5	56,80	0,06	
PPPW25a	1,000 m	Junta dilatac/m2 pavim.piezas s/mort.	0,18	0,18	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	18,30	0,37	
Suma la partida.....					18,68
Costes indirectos.....					3,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>CUCJ01c</b>	<b>m</b>	<b>Borde acero EVER-EDGE 12.5cm</b> Borde decorativo de acero flexible EVER-EDGE o equivalente, de color marrón, formado por placas de acero dulce electro-galvanizado de 1 m de longitud, 1,6 mm de espesor y 12.5 cm de altura, incluso pinchos para fijación al terreno de 9 cm de longitud, presillas para unión entre placas y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.			
MOOC03a	0,100 h	Oficial 1ª construcción	14,50	1,45	
MOOC06a	0,100 h	Peón ordinario construcción	12,44	1,24	
PBPB01c	1,000 m	Borde acero EVER-EDGE 12.5cm	11,82	11,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	14,50	0,29	
Suma la partida.....					14,80
Costes indirectos.....					3,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

### CAPÍTULO 04 PLANTACIÓN DE ARBOLADO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>JPLP23cad</b>	<b>ud</b>	<b>Sum. Plant. Cercis siliquastrum 18-20 Cont.</b>			
		Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,150 h	Oficial jardinero	14,11	2,12	
MOOJ04a	0,400 h	Peón de Jardinería	12,02	4,81	
PTEC37cga	1,000 ud	Cercis siliquastrum 18-20 cep	124,42	124,42	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,19	0,56	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,25	3,61	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	135,60	2,71	
		Suma la partida.....			138,26
		Costes indirectos.....		3,00%	4,15
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>142,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>JPLP23per</b>	<b>ud</b>	<b>Sum. plant. Ficus nitida 18-20 CONT.</b>			
		Suministro y plantación de Ficus nitida de 18-20 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,200 h	Oficial jardinero	14,11	2,82	
MOOJ04a	0,600 h	Peón de Jardinería	12,02	7,21	
PTEB09hea	1,000 ud	Ficus nitida 18-20 cir. ct	116,01	116,01	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,19	0,56	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,25	3,61	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	130,20	2,60	
		Suma la partida.....			132,84
		Costes indirectos.....		3,00%	3,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>136,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>JPLP23cup</b>	<b>ud</b>	<b>Sum. Plant. Cupressus sempervirens 3m</b>			
		Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de altura 3,00/3,50 m, suministrados en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,600 h	Oficial jardinero	14,11	8,47	
MOOJ04a	1,200 h	Peón de Jardinería	12,02	14,42	
PTEA66gea	1,000 ud	Cupressus sempervirens 300/350 ct aisl.	81,48	81,48	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,19	0,56	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,25	3,61	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	108,60	2,17	
		Suma la partida.....			110,74
		Costes indirectos.....		3,00%	3,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>114,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>JPLP23oli</b>	<b>ud</b>	<b>Sum. plant. Olea europaea 40-50 cm</b>			
		Suministro y plantación de Olea europaea de 40-50 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,600 h	Oficial jardinero	14,11	8,47	
MOOJ04a	1,200 h	Peón de Jardinería	12,02	14,42	
PMPA.10	1,000 Ud	Sum. Olea europaea 40/60	386,12	386,12	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,19	0,56	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,25	3,61	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	413,20	8,26	
		Suma la partida.....			421,47
		Costes indirectos.....		3,00%	12,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>434,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>JTDP03a</b>	<b>ud</b>	<b>Entutorado árbol 1 poste D=8cm</b>			
		Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.			
MOOJ02a	0,040 h	Oficial jardinero	14,11	0,56	
MOOJ04a	0,200 h	Peón de Jardinería	12,02	2,40	
PTPI02a	1,000 ud	Kit tutor 1 pie roll.tome.8 cm	5,15	5,15	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,10	0,16	
		Suma la partida.....			8,27
		Costes indirectos.....		3,00%	0,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

#### CAPÍTULO 05 PLANTACIONES ARBUSTIVAS

<b>JPLP41ba</b>	<b>m2</b>	<b>Sum y plant. masa Lavanda llano 5 pl/m2</b>			
		Suministro y plantación de Lavanda, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,11	1,41	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,02	2,04	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,04	
PTEU13cb	5,000 ud	Lavandula dentata ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,31	0,48	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
		Suma la partida.....			9,13
		Costes indirectos.....		3,00%	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>JPLP41sal</b>	<b>m2</b>	<b>Sum y plant. masa Salvia llano 5 pl/m2</b>			
		Suministro y plantación de Salvia, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,11	1,41	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,02	2,04	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,04	
PTEU20ib	5,000 ud	Salvia officinalis ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,31	0,48	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
		Suma la partida.....			9,13
		Costes indirectos.....		3,00%	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>JPLP41san</b>	<b>m2</b>	<b>Sum y plant. masa Santolina llano 5 pl/m2</b>			
		Suministro y plantación de Santolina, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,11	1,41	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,02	2,04	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,04	
PTEU21ab	5,000 ud	Santolina chamaecyparissus ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,31	0,48	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
		Suma la partida.....			9,13
		Costes indirectos.....		3,00%	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>JPLP41tom</b>	<b>m2</b>	<b>Sum y plant. masa Tomillo llano 5 pl/m2</b> Suministro y plantación de Thymus vulgaris, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,11	1,41	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,02	2,04	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,04	
PTEU23db	5,000 ud	Thymus vulgaris ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,31	0,48	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
Suma la partida.....					9,13
Costes indirectos.....					3,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>JPLP41rom</b>	<b>m2</b>	<b>Sum plant. masa Romero llano 5 pl/m2</b> Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,11	1,41	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,02	2,04	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,04	
PTEU19ab	5,000 ud	Rosmarinus officinalis (Romero) ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,31	0,48	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
Suma la partida.....					9,13
Costes indirectos.....					3,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>JPLP27aaa</b>	<b>m</b>	<b>Sum. y Plant. seto Lentisco</b> Suministro y plantación de setos de Pistacea lentisco de 25/30 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, con forma tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,050 h	Oficial jardinero	14,11	0,71	
MOOJ04a	0,400 h	Peón de Jardinería	12,02	4,81	
PTEF74aaa	3,000 ud	Pistacia lentiscus 30/40 ct	1,63	4,89	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,40	0,21	
Suma la partida.....					10,65
Costes indirectos.....					3,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JPPB01ca	m2	<b>Césped rúst-deportivo &lt;1000m2</b> Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústico, mediante siembra de una mezcla formada por 15 % de Penisetum clandestinum, 25 % de Cynodon dactylon fino, 50 % de Festuca arundinacea millenium y 10 de Poa pratensis, en superficies <1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Incluso primer corte. Medida la superficie ejecutada.			
MOOJ02a	0,044 h	Oficial jardinero	14,11	0,62	
MOOJ04a	0,110 h	Peón de Jardinería	12,02	1,32	
MAMV01a	0,033 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,07	
MAMVa6a	0,017 h	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,20	0,02	
MAMVa4a	0,009 h	Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener.	3,64	0,03	
PTDF09a	0,100 kg	Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO	0,79	0,08	
PTMC60c	0,035 kg	Mezc.Compact cés.rust-depor	4,80	0,17	
PTDA06a	0,005 m3	Mantillo limpio cribado	20,33	0,10	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2,40	0,05	
			Suma la partida.....		2,46
			Costes indirectos.....	3,00%	0,07
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>2,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

#### CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE RIEGO

<b>RFPA.01</b>	<b>Ud.</b>	<b>Acometida 200-50 con contador</b>			
		Realización de acometida a tubería de PE Dn 200 con collarín toma fundición azul 200-2", válvula de esfera Dn 50. Incluso piezas especiales y tubería de PE Dn 50 Pn 10 atm. hasta un máximo de 15 m.			
PMIV.28	1,000 Ud.	Collarín toma fundición azul Dn 200 1 1/2"	38,61	38,61	
PMIV.34	1,000 Ud.	Válvula esfera 1 1/2"	9,18	9,18	
PMIV.27	1,000 Ud.	Contador 50 mm 2"	300,32	300,32	
PMIT.02	15,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 50 Pn 10	2,15	32,25	
PMIV.17	2,000 Ud.	Terminal rosca m/h 50-1 1/2"	1,72	3,44	
MOOI02a	1,000 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,97	13,97	
MOOI03a	1,000 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	12,72	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	410,50	41,05	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	451,50	13,55	
				Suma la partida.....	465,09
				Costes indirectos.....	3,00% 13,95
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>479,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>RFA.09</b>	<b>Ud</b>	<b>Sum e inst programador eléctrico 48 est.</b>			
		Suministro e instalación de programador eléctrico de 48 estaciones. Totalmente conectado y programado.			
MOOI02a	2,500 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,97	34,93	
PMIA.08	1,000 Ud.	Programador eléctrico 48 est.	410,15	410,15	
%0600	6,000 %	Medios auxiliares	445,10	26,71	
				Suma la partida.....	471,79
				Costes indirectos.....	3,00% 14,15
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>485,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>RFA.06</b>	<b>Ud.</b>	<b>Arqueta 2 sectores 1"</b>			
		Suministro y montaje de arqueta de sector formada por dos válvulas de bola, dos electroválvulas 1", 2 solenoides 24 V y filtro de malla. Incluso p.p. de piezas especiales y conexionado de las electroválvulas a cableado. Totalmente probada y montada.			
PMIV.22	1,000 Ud.	Arqueta plástico rectangular	21,45	21,45	
PMIV.02	2,000 Ud	Electroválvula DN 1"	25,74	51,48	
PMIA.01	2,000 Ud.	Solenoides impulsos 24V	27,46	54,92	
MOOI02a	1,200 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,97	16,76	
MOOI03a	1,000 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	12,72	
PMIV.06	1,000 Ud	Collarín toma polipropileno	0,94	0,94	
PMIV.09	2,000 Ud	Codo rosca macho 32-1"	1,12	2,24	
PMIV.15	2,000 Ud.	Terminal rosca m/h 32-1"	1,12	2,24	
PMIV.20	1,000 Ud.	T rosca h 1 - 1 - 1"	2,15	2,15	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	164,90	4,95	
				Suma la partida.....	169,85
				Costes indirectos.....	3,00% 5,10
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>174,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>RFE.03</b>		<b>Ud. Difusor emergente 10 cm</b>			
		Difusor emergente, altura de emergencia 10 cm, con tobera de sector regulable circular de radio de alcance 3-5 m. y provisto de válvula antidrenaje.			
PMIE.03	1,000 Ud	Difusor emergente 1/2"	10,30	10,30	
MOOI02a	0,250 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,97	3,49	
PMIV.07	2,000 Ud	Codo rosca macho 20-1/2"	0,94	1,88	
PMIV.06	1,000 Ud	Collarín toma polipropileno	0,94	0,94	
PMIT.06	0,250 m.l.	Tubería de PE AD Dn 20 Pn 4	0,94	0,24	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	16,90	0,51	
Suma la partida.....					17,36
Costes indirectos.....					3,00% 0,52
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>RFE.07</b>		<b>m.l. Sum e inst boca de riego enlace rápido 1"</b>			
		Suministro e instalación de boca de riego de enlace rápido con tapa Dn 1" de latón. Incluso p.p. de piezas especiales y arqueta de polipropileno.			
MOOI02a	0,350 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,97	4,89	
PMIE.04	1,000 Ud.	Boca riego enlace ráp. 1"	20,59	20,59	
PMIV.21	1,000 Ud.	Arqueta plástico redonda	15,44	15,44	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	40,90	1,23	
Suma la partida.....					42,15
Costes indirectos.....					3,00% 1,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>43,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>IDMR05aaa</b>		<b>m Línea eléct.riego 2x1mm2 D=50mm</b>			
		Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por 2 conductores de cobre, de 1 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 50 mm de diámetro exterior, con elementos de conexión, instalación, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la excavación ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en obra, en funcionamiento.			
MOOI05a	0,150 h	Oficial 1ª electricidad	13,97	2,10	
MOOI06a	0,150 h	Ayudante electricidad	12,72	1,91	
PIEC03a	2,000 m	Cond.aisla. 0,6-1kV 1 mm2 Cu	0,17	0,34	
PIEC86a	1,000 m	Tub.prot.PEAD corr.dbl.par.D=50mm	0,98	0,98	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,30	0,11	
Suma la partida.....					5,44
Costes indirectos.....					3,00% 0,16
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>RFE.06</b>		<b>m.l. Sum e inst tub goteo 0.33 m</b>			
		Suministro e instalación de tubería emisora BD Dn 16 mm. Pn 4 atm.color marrón con gotero autocompensante integrado de 2.2 l/h insertados cada 0.33 m. con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo.			
PMIT.08	1,000 m.l.	Tub emisora Dn 16 got. intg. 0.33	0,60	0,60	
MOOI03a	0,050 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	0,64	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	1,20	0,04	
Suma la partida.....					1,28
Costes indirectos.....					3,00% 0,04
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>RFC.03</b>	<b>m.l.</b>	<b>Tub PE Dn 63</b>			
		Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 63 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.01	1,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 63 Pn 10	3,65	3,65	
MOOI02a	0,025 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,97	0,35	
MOOI03a	0,025 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	0,32	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,29	1,29	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	5,60	0,56	
		Suma la partida.....			6,17
		Costes indirectos.....		3,00%	0,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>RFC.01</b>	<b>m.l.</b>	<b>Tub PE Dn 50</b>			
		Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 50 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.02	1,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 50 Pn 10	2,15	2,15	
MOOI02a	0,025 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,97	0,35	
MOOI03a	0,025 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	0,32	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,29	1,29	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	4,10	0,41	
		Suma la partida.....			4,52
		Costes indirectos.....		3,00%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>RFC.02</b>	<b>m.l.</b>	<b>Tub PE Dn 32</b>			
		Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 32 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.04	1,000 m.l.		0,86	0,86	
MOOI02a	0,020 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,97	0,28	
MOOI03a	0,020 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	0,25	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,29	1,29	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	2,70	0,27	
		Suma la partida.....			2,95
		Costes indirectos.....		3,00%	0,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RFC.07	m.l.	<b>Tub PE Dn 25</b> Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 25 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.05	1,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 25 Pn 10	0,64	0,64	
MOOI02a	0,020 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,97	0,28	
MOOI03a	0,020 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	0,25	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,29	1,29	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	2,50	0,25	
Suma la partida.....					2,71
Costes indirectos.....					3,00%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO</b>					
<b>LBCG13a</b>	<b>ud</b>	<b>Banco ZEN</b>			
		Suministro y colocación de banco ZEN o equivalente, incluidos anclaje al terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
MOOC03a	0,300 h	Oficial 1ª construcción	14,50	4,35	
MOOC06a	0,500 h	Peón ordinario construcción	12,44	6,22	
MATE07a	0,300 h	Camión c/grúa <10 t	40,67	12,20	
PUBG13a	1,000 ud	Banco ZEN	180,19	180,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	203,00	4,06	
		Suma la partida.....			207,02
		Costes indirectos.....		3,00%	6,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>213,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>LBCG11a</b>	<b>ud</b>	<b>Banco TETRIS</b>			
		Suministro y colocación de banco TETRIS o equivalente, incluidos anclaje al terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
MOOC03a	0,300 h	Oficial 1ª construcción	14,50	4,35	
MOOC06a	0,500 h	Peón ordinario construcción	12,44	6,22	
MATE07a	0,300 h	Camión c/grúa <10 t	40,67	12,20	
PUBG11a	1,000 ud	Banco TETRIS	386,12	386,12	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	408,90	8,18	
		Suma la partida.....			417,07
		Costes indirectos.....		3,00%	12,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>429,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>LBCG41a</b>	<b>ud</b>	<b>Papelera VERSATIL</b>			
		Suministro y colocación de papelera VERSATIL o similar, incluidos fijación al suelo y limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
MOOC03a	0,250 h	Oficial 1ª construcción	14,50	3,63	
MOOC06a	0,250 h	Peón ordinario construcción	12,44	3,11	
PUBG41a	1,000 ud	Papelera VERSATIL	201,64	201,64	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	208,40	4,17	
		Suma la partida.....			212,55
		Costes indirectos.....		3,00%	6,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>218,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD</b>					
08.01	u.	<b>Seguridad y Salud</b>			
		A justificar, medidas de Seguridad y Salud y protecciones durante la ejecución de la obra.			
			Sin descomposición		4.611,65
			Costes indirectos.....	3,00%	138,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4.750,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

### CAPÍTULO 08 ILUMINACION

02.1		<b>UD CONFECCION DE CIMENTACION PARA COLUMNA</b> Confección de cimentación para columnas formado por un dado de hormigón de 60x60x90 cm, tubo coarrugado D=110 mm, juego de pernos de anclaje, incluyendo excavación con medios mecánicos y manuales, retirada de restos a vertedero, según normas de la Dirección Facultativa.			
			Sin descomposición		100,01
			Costes indirectos.....	3,00%	3,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>103,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

02.2		<b>UD CONFECCION DE ARQUETA 40x40x70 CM PARA ALUMBRADO</b> Confección de arqueta para alumbrado exterior de 40x40x70 cm según normas de la Dirección Facultativa incluyendo material de albañilería, marco de hormigón armado y tapa y marco de poliéster reforzado de fibra de vidrio mod. AEMSA.			
			Sin descomposición		100,38
			Costes indirectos.....	3,00%	3,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>103,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.3		<b>ML ZANJA EN TIERRAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR CON 1 TUBO</b> Zanja para alumbrado exterior en zona verde (tierras), incluyendo excavación de zanja de 0.55x0.3 m mediante medios manuales y mecánicos, confección de prisma de hormigón incluyendo 1 tubo de PVC 90 mm de diametro, retirada de restos a vertederos y reposición de tierras procedentes de la excavación.			
			Sin descomposición		47,75
			Costes indirectos.....	3,00%	1,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>49,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS