

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO					
U01BD010	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA PARCELA e<10 cm Desbroce y limpieza superficial de la parcela por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
MOOC02a	0,006 h	Capataz de trabajos	14,30	0,09	
M08NM010	0,004 h.	Motoniveladora de 135 CV	38,88	0,16	
M05PC020	0,001 h.	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	35,48	0,04	
M07CB020	0,001 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,38	0,03	
M07N060	0,100 m3	Canon de desbroce a vertedero	0,69	0,07	
Suma la partida.....					0,39
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

U01PE060	m³	Nivelación y perfilado terreno			
		Nivelación y movimiento de tierras existentes, mediante medio mecánicos y acabado fino manual. Espesor medio estimado 0,3 m.			
MOOC02a	0,002 h	Capataz de trabajos	14,30	0,03	
MOOC05a	0,073 h	Peón especializado construcción	12,69	0,93	
M08NM010	0,002 h.	Motoniveladora de 135 CV	38,88	0,08	
M08CA110	0,002 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,40	0,05	
M08RN040	0,002 h.	Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 t.	38,88	0,08	
M05PN010	0,001 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	38,95	0,04	
M07CB010	0,002 h.	Camión basculante 4x2 10 t.	28,56	0,06	
		Suma la partida.....			1,27
		Costes indirectos.....		3,00%	0,04
		TOTAL PARTIDA.....			1,31

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ADE010	m³	Excavación zanja red drenaje			
		Excavación de tierras para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1,2 m, en suelos cohesivos de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión sin incluir transporte a vertedero.			
mq01exn030	0,166 h	Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV.	37,63	6,25	
MOOC06a	0,116 h	Peón ordinario construcción	12,53	1,45	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,70	0,15	
		Suma la partida.....			7,85
		Costes indirectos.....		3,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....			8,09

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ADE010b	m³	Excavación zanjas instalaciones			
		Excavación de tierras para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 1 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión sin incluir transporte a vertedero.			
mq01ref020	0,181 h	Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.	28,94	5,24	
MOOC06a	0,091 h	Peón ordinario construcción	12,53	1,14	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6,40	0,13	
		Suma la partida.....			6,51
		Costes indirectos.....		3,00%	0,20
		TOTAL PARTIDA.....			6,71

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ADT010	m³	Transporte de tierras a vertedero autorizado.			
		Transporte con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia, a una distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertedero, sin incluir la carga en obra. Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.			
mq04cab050	0,101 h	Camión basculante de 20 t. de carga.	38,68	3,91	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	3,90	0,08	
		Suma la partida.....			3,99
		Costes indirectos.....		3,00%	0,12
		TOTAL PARTIDA.....			4,11

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ANE010	m³	Encachado base solera zahorras Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en ton- gadas de espesor no superior a 20 cm de zahorras y posterior compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mis- mos. Superficie estimada: 1845,15 m2.			
mt01are010a	0,220 m ³	Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.	12,23	2,69	
mq01pan010	0,011 h	Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m ³ .	33,32	0,37	
mq02rov020	0,011 h	Rodillo vibrante dúplex autopropulsado de 700 kg, anchura de tra	9,79	0,11	
mq02cia020	0,011 h	Camión con cuba de agua.	26,31	0,29	
MOOC06a	0,169 h	Peón ordinario construcción	12,53	2,12	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,60	0,11	
Suma la partida.....					5,69
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUCA01a	m2	Pav.terrizo ARIPAQ e=6cm Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ o equivalente, de 6 cm de espesor, apto para uso peatonal, realizado con ári- do calizo o síliceo en la zona de la obra, de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante in- coloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no consi- derada en el presente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del Proctor Modificado, i/preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.			
MOOC03a	0,030 h	Oficial 1ª construcción	14,60	0,44	
MOOC06a	0,090 h	Peón ordinario construcción	12,53	1,13	
MAMM04a	0,030 h	Pala cargad.neumát. 60 CV /0,6 m3	27,72	0,83	
MAMM47a	0,030 h	Rodillo tandem autobpr. 1.4t	26,78	0,80	
U01G021	1,000 m2	GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.	2,90	2,90	
PPPA01a	0,075 m3	Pavimento ARIPAQ granul. 0-5mm	133,32	10,00	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	16,10	0,32	
Suma la partida.....					16,42
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

JLAM02abb	m3	S/ext.tierra veg.fert.gr,100-200,e10-20 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel, en un radio máximo, desde el lugar de descar- ga, de 100-200 m, para formar una capa uniforme de espesor 10-20 cm, medido el volumen extendido.			
MOOJ02a	0,064 h	Oficial jardinero	14,21	0,91	
MOOJ04a	0,640 h	Peón de Jardinería	12,10	7,74	
PTDA12a	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	13,39	13,39	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	22,00	0,44	
Suma la partida.....					22,48
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					23,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CONSTRUCCIÓN Y OTROS					
EESCU	Ud	Elemento escultórico			
		Suministro y colocación de elemento escultórico en glorieta a definir por la Dirección Facultativa. Totalmente montado y terminado			
ESCULT	1,000 Ud	Elemento escultórico	27.500,00	27.500,00	
MOOC05a	40,000 h	Peón especializado construcción	12,69	507,60	
MAMM10a	20,000 h	Retro-pala ex cav. 50 CV	28,12	562,40	
MOOC03a	40,000 h	Oficial 1ª construcción	14,60	584,00	
U05CH010	0,500 m2	HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm	11,09	5,55	
		Suma la partida.....			29.159,55
		Costes indirectos.....		3,00%	874,79
		TOTAL PARTIDA.....			30.034,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U05LAS100	m.	Muro contención hormigón visto			
		Muro de hormigón armado h=0,5 m., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión admisible > 2 kg/cm2, dimensiones de zapata 0,50x0,50 m., alzado 0,50x0,30 m., incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 0,50 m., completamente terminado.			
U05CH010	0,500 m2	HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm	11,09	5,55	
U05CF010	0,500 m2	ENCOFRADO EN CIMENTOS MURO	11,38	5,69	
U05CR020	6,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S CIMENTO	0,93	5,58	
U05CH040	0,300 m3	HORMIGÓN HA-25 CIMENTOS MURO	89,11	26,73	
U05LAE010	1,250 m2	ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.	10,03	12,54	
U05LAE020	1,250 m2	ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.	10,92	13,65	
U05LAA020	12,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADO MUROS	1,07	12,84	
U05LAH010	0,400 m3	HORMIGÓN HA-25 ALZADOS MUROS	84,67	33,87	
U05LAR010	1,400 m3	RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A.	19,87	27,82	
U05LAG010	1,400 m2	LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A.	2,75	3,85	
		Suma la partida.....			148,12
		Costes indirectos.....		3,00%	4,44
		TOTAL PARTIDA.....			152,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IADT15c	m	Tuber.dren.PEAD corrug.D=80mm			
		Instalación de tubería de drenaje de PEAD corrugado y ranurado, simple pared, de sección circular y diámetro exterior 80 mm, suministrada en rollos, colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2 sobre una capa de grava de 10 cm de espesor previa compactación del fondo de la zanja, sobre la que se colocará una nueva capa de relleno de la misma grava de 25 cm de espesor y cierre con doble solape del paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, medida la longitud instalada en obra.			
MOOC03a	0,175 h	Oficial 1ª construcción	14,60	2,56	
MOOC05a	0,263 h	Peón especializado construcción	12,69	3,34	
PNGG01b	2,100 m2	Geotextil no tejido 125g/m2	0,52	1,09	
PIAC10c	1,000 m	Tub.dren.PEAD corrug.D=80mm	1,86	1,86	
PBAG02ed	0,201 m3	Morro,80/X sil.rod,30 km	15,03	3,02	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,90	0,24	
		Suma la partida.....			12,11
		Costes indirectos.....		3,00%	0,36
		TOTAL PARTIDA.....			12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CUBH05aba	m	Bord.H.monoc.chafán.10x20x50 cm,gris Bordillo de hormigón monocapa, gris, de chafán y planta recta y sección 10x20x50 cm, colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 2 cm de separación, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.			
MOOC03a	0,200 h	Oficial 1ª construcción	14,60	2,92	
MOOC06a	0,200 h	Peón ordinario construcción	12,53	2,51	
MAMM10a	0,020 h	Retro-pala ex cav. 50 CV	28,12	0,56	
PBPC10da	0,045 m3	Horm.central no estruc.HM15/20	63,37	2,85	
PBPP02ba	0,001 m3	M.cem.gris/aren.río 1/4 (M-8)	71,49	0,07	
PPBH01aba	1,000 m	B.rec.H mon.9-10x20cm,gris	2,64	2,64	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,60	0,23	

Suma la partida.....		11,78
Costes indirectos.....	3,00%	0,35
TOTAL PARTIDA.....		12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUCP10bbb	m2	Pav.adq.ROMÁNICO mód.12x8 color siena s/ar. Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón ROMÁNICO o equivalente, formado por una mezcla de 3 piezas de dimensiones 18x12, 12x12 y 9x12 cm, con la siguiente relación de porcentajes 56%, 36% y 9% respectivamente, de 8 cm de espesor, color mix-siena, sentado sobre cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre firme compactado existente, medida la superficie colocada en obra.			
MOOC03a	0,300 h	Oficial 1ª construcción	14,60	4,38	
MOOC06a	0,300 h	Peón ordinario construcción	12,53	3,76	
MAMC50a	0,040 h	Bandeja compact.rev ers.50 cm	5,51	0,22	
PBAA02bd	0,040 m3	Arena lavada de río 0-6 30 km	16,58	0,66	
PBAA17a	2,000 kg	Arena caliza machaqueo en sacos	0,26	0,52	
PPPR01bbb	1,000 m2	Adoq.ROMÁNICO mód.12 e=8cm siena	18,40	18,40	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	27,90	0,56	

Suma la partida.....		28,50
Costes indirectos.....	3,00%	0,86
TOTAL PARTIDA.....		29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUCJ01c	m	Borde acero EVER-EDGE 12.5cm Borde decorativo de acero flexible EVER-EDGE o equivalente, de color marrón, formado por placas de acero dulce electro-galvanizado de 1 m de longitud, 1,6 mm de espesor y 12.5 cm de altura, incluso pinchos para fijación al terreno de 9 cm de longitud, presillas para unión entre placas y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.			
MOOC03a	0,100 h	Oficial 1ª construcción	14,60	1,46	
MOOC06a	0,100 h	Peón ordinario construcción	12,53	1,25	
PPBP01c	1,000 m	Borde acero EVER-EDGE 12.5cm	11,90	11,90	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	14,60	0,29	

Suma la partida.....		14,90
Costes indirectos.....	3,00%	0,45
TOTAL PARTIDA.....		15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LJSF01a	m2	Pav.continuo seguridad BASEFILT			
		Pavimento continuo de seguridad BASEFILT o equivalente, compuesto de 4 cm de caucho reciclado de neumático SBR y 1 cm de caucho vulcanizado con color en masa EPDM, ligado con resinas, sobre solera de hormigón no incluida en el presente precio, totalmente terminado, compactado y liso, medida la superficie ejecutada en obra.			
MOOC03a	0,500 h	Oficial 1ª construcción	14,60	7,30	
MOOC04a	0,250 h	Oficial 2ª construcción	13,71	3,43	
MOOC06a	0,250 h	Peón ordinario construcción	12,53	3,13	
PPPS02a	26,000 kg	Caucho recicl. SBR BASEFILT	0,78	20,28	
PPPS03a	16,000 kg	Caucho v ulc. EPDM BASEFILT	1,30	20,80	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	54,90	1,10	
Suma la partida.....					56,04
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					57,72

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

UAC010	PA	Conexión de colectores de pluviales existentes			
		Conexión de red de drenaje a colector existente. Incluso tubo de PVC corrugado para saneamiento colocado sobre solera de hormigón y p.p. de piezas especiales y accesorios. Se incluye excavación y relleno de pozo.			
mt11tpr010ae	15,000 m	Tubo de PVC corrugado para saneamiento sin presión, enterrado, s	75,25	1.128,75	
mt10hmf010agc	0,200 m³	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central normal, vertido con	54,85	10,97	
mt01ara020	0,514 m³	Arena de 0 a 5 mm de diámetro, con 20% de sal gruesa.	14,00	7,20	
mq01ret020	10,000 h	Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.	28,94	289,40	
MOOC06a	36,000 h	Peón ordinario construcción	12,53	451,08	
mo010	22,000 h	Oficial 1ª construcción.	14,74	324,28	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2.211,70	44,23	
Suma la partida.....					2.255,91
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					2.323,59

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 04 PLANTACIÓN DE ARBOLADO

JPLP23cad	ud	Sum. Plant. Cercis siliquastrum 18-20 Cont.			
		Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,150 h	Oficial jardinero	14,21	2,13	
MOOJ04a	0,400 h	Peón de Jardinería	12,10	4,84	
PTEC37cga	1,000 ud	Cercis chinensis 18-20 cep	125,28	125,28	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,23	0,56	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,32	3,63	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	136,50	2,73	
		Suma la partida.....			139,20
		Costes indirectos.....		3,00%	4,18
		TOTAL PARTIDA.....			143,38

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

JPLP23per	ud	Sum. plant. Ficus nitida 18-20 CONT.			
		Suministro y plantación de Ficus nitida de 18-20 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,200 h	Oficial jardinero	14,21	2,84	
MOOJ04a	0,600 h	Peón de Jardinería	12,10	7,26	
PTEB09hea	1,000 ud	Ficus nitida 18-20 cir. ct	116,81	116,81	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,23	0,56	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,32	3,63	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	131,10	2,62	
		Suma la partida.....			133,75
		Costes indirectos.....		3,00%	4,01
		TOTAL PARTIDA.....			137,76

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JPLP23cup	ud	Sum. Plant. Cupressus sempervirens 3m Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de altura 3,00/3,50 m, suministrados en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,600 h	Oficial jardinero	14,21	8,53	
MOOJ04a	1,200 h	Peón de Jardinería	12,10	14,52	
PTEA66gea	1,000 ud	Cupressus sempervirens 300/350 ct aisl.	82,05	82,05	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,23	0,56	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,32	3,63	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	109,30	2,19	
Suma la partida.....					111,51
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					114,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JPLP23oli	ud	Sum. plant. Olea europaea 40-50 cm Suministro y plantación de Olea europaea de 40-50 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,600 h	Oficial jardinero	14,21	8,53	
MOOJ04a	1,200 h	Peón de Jardinería	12,10	14,52	
PMPA.10	1,000 Ud	Sum. Olea europaea 40/60	388,80	388,80	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,23	0,56	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,32	3,63	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	416,10	8,32	
Suma la partida.....					424,39
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					437,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JPLP23jac	ud	Sum. Plant. Jacaranda mimosifolia 18-20 CONT. Plantación de Jacaranda mimosifolia de 18-20 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,300 h	Oficial jardinero	14,21	4,26	
MOOJ04a	0,600 h	Peón de Jardinería	12,10	7,26	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,23	0,56	
PTEC53aga	1,000 ud	Jacaranda mimosifolia 18-20 ct	82,08	82,08	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,32	3,63	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	97,80	1,96	
Suma la partida.....					99,78
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					102,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JTDP03a	ud	Entutorado árbol 1 poste D=8cm Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.			
MOOJ02a	0,040 h	Oficial jardinero	14,21	0,57	
MOOJ04a	0,200 h	Peón de Jardinería	12,10	2,42	
PTPI02a	1,000 ud	Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm	5,18	5,18	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,20	0,16	
Suma la partida.....					8,33
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 05 PLANTACIONES ARBUSTIVAS

JPLP41ba	m2	Sum y plant. masa Lavanda llano 5 pl/m2			
		Suministro y plantación de Lavanda, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,21	1,42	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,10	2,06	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,99	0,04	
PTEU13cb	5,000 ud	Lavandula dentata ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,44	0,49	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
		Suma la partida.....			9,17
		Costes indirectos.....		3,00%	0,28
		TOTAL PARTIDA.....			9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JPLP41sal	m2	Sum y plant. masa Salvia llano 5 pl/m2			
		Suministro y plantación de Salvia, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,21	1,42	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,10	2,06	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,99	0,04	
PTEU20ib	5,000 ud	Salvia officinalis ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,44	0,49	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
		Suma la partida.....			9,17
		Costes indirectos.....		3,00%	0,28
		TOTAL PARTIDA.....			9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JPLP41san	m2	Sum y plant. masa Santolina llano 5 pl/m2			
		Suministro y plantación de Santolina, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,21	1,42	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,10	2,06	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,99	0,04	
PTEU21ab	5,000 ud	Santolina chamaecyparissus ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,44	0,49	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
		Suma la partida.....			9,17
		Costes indirectos.....		3,00%	0,28
		TOTAL PARTIDA.....			9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JPLP41tom	m2	Sum y plant. masa Tomillo llano 5 pl/m2 Suministro y plantación de Thymus vulgaris, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,21	1,42	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,10	2,06	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,99	0,04	
PTEU23db	5,000 ud	Thymus vulgaris ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,44	0,49	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
				Suma la partida.....	9,17
				Costes indirectos.....	3,00%
				TOTAL PARTIDA.....	9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JPLP41rom	m2	Sum plant. masa Romero llano 5 pl/m2 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,21	1,42	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,10	2,06	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,99	0,04	
PTEU19ab	5,000 ud	Rosmarinus officinalis (Romero) ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,44	0,49	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
				Suma la partida.....	9,17
				Costes indirectos.....	3,00%
				TOTAL PARTIDA.....	9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JPLP27aaa	m	Sum. y Plant. seto Lentisco Suministro y plantación de setos de Pistacea lentisco de 25/30 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, con forma tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,050 h	Oficial jardinero	14,21	0,71	
MOOJ04a	0,400 h	Peón de Jardinería	12,10	4,84	
PTEF74aaa	3,000 ud	Pistacia lentiscus 30/40 ct	1,64	4,92	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,50	0,21	
				Suma la partida.....	10,71
				Costes indirectos.....	3,00%
				TOTAL PARTIDA.....	11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JPLP40ba	m2	Sum. y plant. Hedera Helix minor			
		Suministro y plantación de Hedera helix minor, en masa, suministrados en contenedor o a raíz desnuda, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 20 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,025 h	Oficial jardinero	14,21	0,36	
MOOJ04a	0,030 h	Peón de Jardinería	12,10	0,36	
MAMV01a	0,022 h	Motocultor 60/80 cm	1,99	0,04	
PTEH03lba	5,000 ud	Hedera v ar.'Minor 40/60 ct	0,95	4,75	
PTDA07a	0,030 m3	Materia orgánica seleccionada	19,44	0,58	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6,10	0,12	
		Suma la partida.....			6,24
		Costes indirectos.....		3,00%	0,19
		TOTAL PARTIDA.....			6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

JPLP41maq	m2	Sum. y plant. de maquia mediterránea			
		Suministro y plantación de maquia mediterránea, formada por Lavanda officinalis, Pistacea lentiscus, Myrtus communis y Rosmarinus officinalis, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,21	1,42	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,10	2,06	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,99	0,04	
PTEU13cb	1,000 ud	Lavandula dentata ct-1L	0,99	0,99	
PTEU19ab	1,000 ud	Rosmarinus officinalis (Romero) ct-1L	0,99	0,99	
PTEF62daa	2,000 ud	Myrtus communis "Tarentina" 20/30 ct	1,60	3,20	
PTEF74aaa	1,000 ud	Pistacia lentiscus 30/40 ct	1,64	1,64	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,44	0,49	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,90	0,22	
		Suma la partida.....			11,08
		Costes indirectos.....		3,00%	0,33
		TOTAL PARTIDA.....			11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE RIEGO

RFPA.01	Ud.	Acometida 200-50 con contador			
		Realización de acometida a tubería de PE Dn 200 con collarín toma fundición azul 200-2", válvula de esfera Dn 50. Incluso piezas especiales y tubería de PE Dn 50 Pn 10 atm. hasta un máximo de 15 m.			
PMIV.28	1,000 Ud.	Collarín toma fundición azul Dn 200 1 1/2"	38,88	38,88	
PMIV.34	1,000 Ud.	Válvula esfera 1 1/2"	9,24	9,24	
PMIV.27	1,000 Ud.	Contador 50 mm 2"	302,40	302,40	
PMIT.02	15,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 50 Pn 10	2,16	32,40	
PMIV.17	2,000 Ud.	Terminal rosca m/h 50-1 1/2"	1,73	3,46	
MOOI02a	1,000 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	14,07	14,07	
MOOI03a	1,000 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,80	12,80	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	413,30	41,33	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	454,60	13,64	
				Suma la partida.....	468,22
				Costes indirectos.....	3,00% 14,05
				TOTAL PARTIDA.....	482,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

RFA.09	Ud	Sum e inst programador eléctrico 48 est.			
		Suministro e instalación de programador eléctrico de 48 estaciones. Totalmente conectado y programado.			
MOOI02a	2,500 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	14,07	35,18	
PMIA.08	1,000 Ud.	Programador eléctrico 48 est.	412,99	412,99	
%0600	6,000 %	Medios auxiliares	448,20	26,89	
				Suma la partida.....	475,06
				Costes indirectos.....	3,00% 14,25
				TOTAL PARTIDA.....	489,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

RFA.05	Ud.	Arqueta 1 sector 1"			
		Suministro y montaje de arqueta de sector formada por una electroválvula 1", solenoide, caja de conexión para sistema T-Boss una estación incluso p.p. de piezas especiales. Totalmente probada y montada.			
PMIV.22	1,000 Ud.	Arqueta plástico rectangular	21,60	21,60	
PMIV.02	1,000 Ud.	Electroválvula DN 1"	25,92	25,92	
PMIA.01	1,000 Ud.	Solenoide impulsos 24V	27,65	27,65	
MOOI02a	0,600 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	14,07	8,44	
MOOI03a	1,000 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,80	12,80	
PMIV.06	1,000 Ud.	Collarín toma polipropileno	0,95	0,95	
PMIV.09	1,000 Ud.	Codo rosca macho 32-1"	1,12	1,12	
PMIV.15	1,000 Ud.	Terminal rosca m/h 32-1"	1,12	1,12	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	99,60	2,99	
				Suma la partida.....	102,59
				Costes indirectos.....	3,00% 3,08
				TOTAL PARTIDA.....	105,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RFE.07	m.l.	Sum e inst boca de riego enlace rápido 1"			
		Suministro e instalación de boca de riego de enlace rápido con tapa Dn 1" de latón. Incluso p.p. de piezas especiales y arqueta de polipropileno.			
MOOI02a	0,350 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	14,07	4,92	
PMIE.04	1,000 Ud.	Boca riego enlace ráp. 1"	20,74	20,74	
PMIV.21	1,000 Ud.	Arqueta plástico redonda	15,55	15,55	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	41,20	1,24	
Suma la partida.....					42,45
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					43,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

IDMR05aaa	m	Línea eléct.riego 2x1mm2 D=50mm			
		Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por 2 conductores de cobre, de 1 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 50 mm de diámetro exterior, con elementos de conexión, instalación, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la excavación ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en obra, en funcionamiento.			
MOOI05a	0,150 h	Oficial 1ª electricidad	14,07	2,11	
MOOI06a	0,150 h	Ayudante electricidad	12,80	1,92	
PIEC03a	2,000 m	Cond.aisla. 0,6-1kV 1 mm2 Cu	0,17	0,34	
PIEC86a	1,000 m	Tub.prot.PEAD corr.dbl.par.D=50mm	0,98	0,98	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,40	0,11	
Suma la partida.....					5,46
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

RFE.06	m.l.	Sum e inst tub goteo 0.33 m			
		Suministro e instalación de tubería emisora BD Dn 16 mm. Pn 4 atm.color marrón con gotero autocompensante integrado de 2.2 l/h insertados cada 0.33 m. con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo.			
PMIT.08	1,000 m.l.	Tub emisora Dn 16 got. intg. 0.33	0,60	0,60	
MOOI03a	0,050 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,80	0,64	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	1,20	0,04	
Suma la partida.....					1,28
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

RFC.03	m.l.	Tub PE Dn 63			
		Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 63 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.01	1,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 63 Pn 10	3,67	3,67	
MOOI02a	0,025 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	14,07	0,35	
MOOI03a	0,025 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,80	0,32	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,30	1,30	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	5,60	0,56	
Suma la partida.....					6,20
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RFC.01	m.l.	Tub PE Dn 50			
		Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 50 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.02	1,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 50 Pn 10	2,16	2,16	
MOOI02a	0,025 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	14,07	0,35	
MOOI03a	0,025 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,80	0,32	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,30	1,30	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	4,10	0,41	
		Suma la partida.....			4,54
		Costes indirectos.....		3,00%	0,14
		TOTAL PARTIDA.....			4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RFC.02	m.l.	Tub PE Dn 32			
		Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 32 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.04	1,000 m.l.		0,86	0,86	
MOOI02a	0,020 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	14,07	0,28	
MOOI03a	0,020 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,80	0,26	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,30	1,30	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	2,70	0,27	
		Suma la partida.....			2,97
		Costes indirectos.....		3,00%	0,09
		TOTAL PARTIDA.....			3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

RFC.07	m.l.	Tub PE Dn 25			
		Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 25 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.05	1,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 25 Pn 10	0,65	0,65	
MOOI02a	0,020 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	14,07	0,28	
MOOI03a	0,020 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,80	0,26	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,30	1,30	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	2,50	0,25	
		Suma la partida.....			2,74
		Costes indirectos.....		3,00%	0,08
		TOTAL PARTIDA.....			2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO					
LJEK03a	ud	Sum y montaje Muelle			
		Suministro e instalación de muelle DRAGÓN o equivalente, para niños de 2-5 años, formado por placas lacadas, asiento de poliuretano con núcleo de contraplacado, agarradero y reposapiés de polipropileno con núcleo de acero. Muelle completo con fijación. Altura libre de caída <60 cm, zona de seguridad de 3,5x2,37 m. Medida la unidad colocada en obra.			
MOOI10a	3,000 h	Montador especializado	14,26	42,78	
PUJK03a	1,000 ud	Muelle de figura	451,01	451,01	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	493,80	9,88	
		Suma la partida.....			503,67
		Costes indirectos.....		3,00%	15,11
		TOTAL PARTIDA.....			518,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

LJEH24a	ud	Sum y montaje de Balancín			
		Suministro e instalación de juego infantil PONY o equivalente, balancín muelle con forma de pony de color amarillo, para su utilización por niños de 3 a 9 años, material: estructura de tubo de acero de 25 mm, caja inferior de chapa termogalvanizada y figura de tablero laminado a alta presión de 18 mm, muelle de acero para ballestas, todo con tratamiento de imprimación y lacado al polvo, espacio requerido: 3,0x2,4 m y h=0,6 m, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad colocada en obra.			
MOOI10a	3,000 h	Montador especializado	14,26	42,78	
MOOC06a	2,500 h	Peón ordinario construcción	12,53	31,33	
PUJH24a	1,000 ud	Balancín marca Mobipark o similar	1.062,73	1.062,73	
%0100	1,000 %	Medios auxiliares	1.136,80	11,37	
		Suma la partida.....			1.148,21
		Costes indirectos.....		3,00%	34,45
		TOTAL PARTIDA.....			1.182,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

LJEF10a	ud	Sum y montaje Columpio 2 asientos			
		Suministro y colocación de juego infantil columpio 2 ASIENTOS o equivalente, formado por postes de pino escandinavo tratado en autoclave, dintel y cadenas de acero inoxidable, asientos planos de caucho y poliuretano, según norma europea EN 1176 y norma americana ASTM F 1487-01, incluso tornillería de acero inoxidable, protectores de tornillería en poliamida y fijación al suelo según instrucciones del fabricante, medida la unidad colocada en obra.			
MOOI10a	7,300 h	Montador especializado	14,26	104,10	
PUJB10a	1,000 ud	Columpio 2 ASIENTOS	950,41	950,41	
PUJW01a	4,500 ud	Anclaje y cimentación j.infant	80,13	360,59	
%0100	1,000 %	Medios auxiliares	1.415,10	14,15	
		Suma la partida.....			1.429,25
		Costes indirectos.....		3,00%	42,88
		TOTAL PARTIDA.....			1.472,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LJEH01a	ud	Sum y montaje juego tipo torre de juego Suministro e instalación de conjunto modular para niños de 2 a 5 años, modelo FALTOW o equivalente, con paneles de HPL, postes de madera de Ø70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre suelo a aprox. 70mm; ralles prefabricados de chapa de acero galvanizada para anclaje en terrado o pernos para anclaje en suelo duro; suelos de madera sobre armazón de acero; componentes de acero electrogalvanizados; juntas roscadas con sombrerete de protección; escala, casita, escondite, tobogán y mostrador; dimensiones modulares en planta: 2,60m x 1,30m; espacio de seguridad requerido: 6,20m x 4,30m. HIC:<0,96M; certificado TUV en cumplimiento con la EN 1176 seguridad; medida la unidad colocada en obra.			
MOOI10a	8,800 h	Montador especializado	14,26	125,49	
MOOI11a	9,050 h	Ayudante montador especializado	12,87	116,47	
MOOC06a	2,100 h	Peón ordinario construcción	12,53	26,31	
PUJW20a	20,000 m3	Prep.terreno p/inst.jueg.infant.	16,11	322,20	
PBAS40a	6,000 m3	Arena esp.bases infant. en obra	29,93	179,58	
PUJH01a	1,000 ud	Conjunto FALTOW 2-5 años	4.168,85	4.168,85	
%0100	1,000 %	Medios auxiliares	4.938,90	49,39	
Suma la partida.....					4.988,29
Costes indirectos.....					3,00% 149,65
TOTAL PARTIDA.....					5.137,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LVMC02ac	ud	Aparca 6 bicis BARRERA galv+pint. o similar Suministro y colocación de soporte aparca bicicletas BARRERA o equivalente, para 6 unidades, formado por estructura en tubo de acero de 2 y 1,5 mm de espesor de diferentes diámetros, acabado galvanizado y pintado, formando arcos para depositar las bicicletas, de 2 m de longitud, incluso fijación mediante tornillos de expansión y limpieza, medida la unidad instalada en obra.			
MOOC03a	1,500 h	Oficial 1ª construcción	14,60	21,90	
MOOC06a	1,500 h	Peón ordinario construcción	12,53	18,80	
PUVA02ac	1,000 ud	Aparca 6 bicis BARRERA galv +pint.	215,36	215,36	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	256,10	5,12	
Suma la partida.....					261,18
Costes indirectos.....					3,00% 7,84
TOTAL PARTIDA.....					269,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

LBCE01a	ud	Sum y montaje Banco ECODUAL Suministro y colocación de banco BANC-U 140 o equivalente, modulable, de hormigón armado prefabricado, acabado decapado e hidrofugado, color gris granítico, con respaldo, de 1,4 m de largo y 815 kg de peso, incluidos colocación simplemente apoyado y limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
MOOC03a	0,300 h	Oficial 1ª construcción	14,60	4,38	
MOOC06a	0,500 h	Peón ordinario construcción	12,53	6,27	
MATE07a	0,300 h	Camión c/grúa <10 t	40,95	12,29	
PUBT01a	1,000 ud	Banco modelo ECODUAL o similar	349,92	349,92	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	372,90	7,46	
Suma la partida.....					380,32
Costes indirectos.....					3,00% 11,41
TOTAL PARTIDA.....					391,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LEQB20a	ud	Sum y montaje de Fuente			
		Suministro y colocación de fuente VENDOME o similar, formada por cuerpo de hierro, reja sumidero de fundición dúctil, acabado zincado con una capa de imprimación y dos de oxirón verde, 2 grifos en acero niquelado, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
MOOC03a	2,000 h	Oficial 1ª construcción	14,60	29,20	
MOOC06a	2,000 h	Peón ordinario construcción	12,53	25,06	
MOOI02a	1,000 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	14,07	14,07	
MOOI03a	1,000 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,80	12,80	
PBWP01a	30,000 ud	Pequeño mater.constr./obra civil	0,67	20,10	
PBWP02a	50,000 ud	Acces. y pequeño mater.inst.hidra	0,67	33,50	
PUEB20a	1,000 ud	Fuente modelo VENDOME o similar	311,04	311,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	445,80	8,92	
				Suma la partida.....	454,69
				Costes indirectos.....	3,00%
				TOTAL PARTIDA.....	468,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

LBPP10a	ud	Papelera			
		Suministro y colocación de papelera basculante de 60 l de capacidad con sistema de bloqueo de seguridad sin llave, malla de acero de 2 mm con forma circular, apoyada en estructura de tubo de 40 mm de diámetro, con dos postes provistos de base de anclaje formada por dos pletinas rectangulares con dos agujeros para su fijación al suelo mediante pernos de expansión. Zincado electrolítico por inmersión, capa de imprimación y esmalte en poliéster al horno. Dimensiones 100 cm hx54 long.x30 cm ancho de cubeta. Totalmente instalada, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
MOOI10a	0,200 h	Montador especializado	14,26	2,85	
MOOI11a	0,600 h	Ayudante montador especializado	12,87	7,72	
PUBP10a	1,000 ud	Papel.modelo EBRO TD CABANES o similar	73,44	73,44	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	84,00	1,68	
				Suma la partida.....	85,69
				Costes indirectos.....	3,00%
				TOTAL PARTIDA.....	88,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ILEO01a	ud	Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W Conjunto DONALSON-SIGMA o equivalente, formado por columna DONALSON o equivalente, de 3,935 m de altura, con base fabricada en fundición y fuste de acero galvanizado, acabado en oxirón negro pintado al horno; y luminaria SIGMA o equivalente, con base de fundición de aluminio y cúpula de aluminio laminado, acabado en oxirón negro, difusor de metacrilato liso, Clase I, equipo de encendido y lámpara de VSAP de 150 W, incluso cimentación mediante dado de hormigón realizado in situ, 4 pernos M18 de anclaje y ranura de conexión eléctrica. Medida la unidad en funcionamiento.			
MOOC03a	0,200 h	Oficial 1ª construcción	14,60	2,92	
MOOC06a	0,400 h	Peón ordinario construcción	12,53	5,01	
MOOI05a	0,600 h	Oficial 1ª electricidad	14,07	8,44	
MOOI06a	0,600 h	Ayudante electricidad	12,80	7,68	
MATO17a	0,200 h	Grúa móvil s/plataforma 20 t	44,89	8,98	
ILDm21a	1,000 ud	Cimentación poste/colum.h=4m	39,27	39,27	
ILDm01a	1,000 ud	Arqueta paso/derivación 38x38x60	55,66	55,66	
PIEJ10a	1,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,31	5,31	
PIEC03k	4,000 m	Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm ² Cu	4,96	19,84	
PIEC05a	2,000 m	Cond.aisla. 0,6-1kV 3x2,5 mm ² Cu	0,75	1,50	
PIEW09a	1,000 ud	Pica toma de tierra L=1,5 m	10,65	10,65	
PILO01a	1,000 ud	Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W	505,44	505,44	
PIEL01d	1,000 ud	Lámpara V.S.A.P. 150 W	27,35	27,35	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	698,10	13,96	
				Suma la partida.....	712,01
				Costes indirectos.....	3,00%
					21,36
				TOTAL PARTIDA.....	733,37

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD					
08.01	u.	Seguridad y Salud			
		A justificar, medidas de Seguridad y Salud y protecciones durante la ejecución de la obra.			
			Sin descomposición		5.043,69
			Costes indirectos.....	3,00%	151,31
		TOTAL PARTIDA.....			5.195,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 08 ILUMINACION

02.1		UD CONFECCION DE CIMENTACION PARA COLUMNA Confección de cimentación para columnas formado por un dado de hormigón de 60x60x90 cm, tubo coarrugado D=110 mm, juego de pernos de anclaje, incluyendo excavación con medios mecánicos y manuales, retirada de restos a vertedero, según normas de la Dirección Facultativa.			
			Sin descomposición		100,01
			Costes indirectos.....	3,00%	3,00
		TOTAL PARTIDA.....			103,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

02.2		UD CONFECCION DE ARQUETA 40x40x70 CM PARA ALUMBRADO Confección de arqueta para alumbrado exterior de 40x40x70 cm según normas de la Dirección Facultativa incluyendo material de albañilería, marco de hormigón armado y tapa y marco de poliéster reforzado de fibra de vidrio mod. AEMSA.			
			Sin descomposición		100,38
			Costes indirectos.....	3,00%	3,01
		TOTAL PARTIDA.....			103,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.3		ML ZANJA EN TIERRAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR CON 1 TUBO Zanja para alumbrado exterior en zona verde (tierras), incluyendo excavación de zanja de 0.55x0.3 m mediante medios manuales y mecánicos, confección de prisma de hormigón incluyendo 1 tubo de PVC 90 mm de diametro, retirada de restos a vertederos y reposición de tierras procedentes de la excavación.			
			Sin descomposición		47,75
			Costes indirectos.....	3,00%	1,43
		TOTAL PARTIDA.....			49,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS