

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO					
U01BD010	m2	Desbroce y limpieza parcela Desbroce y limpieza superficial de la parcela por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.			
MOOC02a	0,006 h	Capataz de trabajos	14,21	0,09	
M08NM010	0,004 h.	Motoniveladora de 135 CV	38,63	0,15	
M05PC020	0,001 h.	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	35,25	0,04	
M07CB020	0,001 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,16	0,03	
M07N060	0,100 m3	Canon de desbroce a vertedero	0,69	0,07	
Suma la partida.....					0,38
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS					
U01PE060	m³	Nivelación y perfilado terreno			
		Nivelación y movimiento de tierras existentes, mediante medio mecánicos y acabado fino manual. Espesor medio estimado 0,3 m.			
MOOC02a	0,002 h	Capataz de trabajos	14,21	0,03	
MOOC05a	0,073 h	Peón especializado construcción	12,61	0,92	
M08NM010	0,002 h.	Motoniveladora de 135 CV	38,63	0,08	
M08CA110	0,002 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	25,24	0,05	
M08RN040	0,002 h.	Rodillo vibrante autopropuls. mixto 15 t.	38,63	0,08	
M05PN010	0,001 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	38,70	0,04	
M07CB010	0,002 h.	Camión basculante 4x2 10 t.	28,38	0,06	
		Suma la partida.....			1,26
		Costes indirectos.....		3,00%	0,04
		TOTAL PARTIDA.....			1,30

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ANE010	m³	Encachado base solera de zahorras			
		Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de zahorras y posterior compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. Superficie estimada: 1845,15 m2.			
mt01are010a	0,220 m ³	Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.	12,15	2,67	
mq01pan010	0,011 h	Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m ³ .	33,11	0,36	
mq02rov020	0,011 h	Rodillo vibrante dúplex autopropulsado de 700 kg, anchura de tra	9,73	0,11	
mq02cia020	0,011 h	Camión con cuba de agua.	26,14	0,29	
MOOC06a	0,169 h	Peón ordinario construcción	12,45	2,10	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,50	0,11	
		Suma la partida.....			5,64
		Costes indirectos.....		3,00%	0,17
		TOTAL PARTIDA.....			5,81

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUCA01a	m2	Pav.terrizo ARIPAQ e=6cm			
		Pavimento ecológico terrizo ARIPAQ o equivalente, de 6 cm de espesor, apto para uso peatonal, realizado con árido calizo o síliceo en la zona de la obra, de granulometría 0-5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en el presente precio, extendido, nivelado y compactado al 95% del Proctor Modificado, i/preparación de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.			
MOOC03a	0,030 h	Oficial 1ª construcción	14,51	0,44	
MOOC06a	0,090 h	Peón ordinario construcción	12,45	1,12	
MAMM04a	0,030 h	Pala cargad.neumát. 60 CV /0,6 m3	27,54	0,83	
MAMM47a	0,030 h	Rodillo tandem autobpr. 1.4t	26,61	0,80	
U01G021	1,000 m2	GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLA.	2,89	2,89	
PPPA01a	0,075 m3	Pavimento ARIPAQ granul. 0-5mm	132,47	9,94	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	16,00	0,32	
		Suma la partida.....			16,34
		Costes indirectos.....		3,00%	0,49
		TOTAL PARTIDA.....			16,83

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JLAM02abb	m3	S/ext.tierra veg.fert.gr,100-200,e10-20 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel, en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de 100-200 m, para formar una capa uniforme de espesor 10-20 cm, medido el volumen extendido.			
MOOJ02a	0,064 h	Oficial jardinero	14,12	0,90	
MOOJ04a	0,640 h	Peón de Jardinería	12,03	7,70	
PTDA12a	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	13,31	13,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	21,90	0,44	
Suma la partida.....					22,35
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 03 CONSTRUCCIÓN Y OTROS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UAC010	m	Conexión de colectores de pluviales existentes			
		Ejecución de conexión de colector de pluviales existente, diámetro 80 mm, desde acera recayente a parcela hasta marco descubierto perimetral. Incluso tubo de PVC corrugado para saneamiento colocado sobre solera de hormigón y p.p. de piezas especiales y accesorios. Se incluye excavación y relleno de zanjas, incluso arena hasta 30 cm por encima de la generatriz del tubo.			
mt11tpr010ae	15,000 m	Tubo de PVC corrugado para saneamiento sin presión, enterrado, s	75,25	1.128,75	
mt10hmf010agc	0,200 m ³	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central normal, vertido con	54,85	10,97	
mt01ara020	0,514 m ³	Arena de 0 a 5 mm de diámetro, con 20% de sal gruesa.	14,00	7,20	
mq01ret020	10,000 h	Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.	33,50	335,00	
MOOC06a	35,000 h	Peón ordinario construcción	12,45	435,75	
mo010	22,000 h	Oficial 1ª construcción.	14,74	324,28	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	2.242,00	44,84	
				Suma la partida.....	2.286,79
				Costes indirectos.....	3,00% 68,60
				TOTAL PARTIDA.....	2.355,39

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CUBH05aba	m	Bord.H.monoc.chaflán.10x20x50 cm,gris			
		Bordillo de hormigón monocapa, gris, de chaflán y planta recta y sección 10x20x50 cm, colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de menos de 2 cm de separación, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.			
MOOC03a	0,200 h	Oficial 1ª construcción	14,51	2,90	
MOOC06a	0,200 h	Peón ordinario construcción	12,45	2,49	
MAMM10a	0,020 h	Retro-pala ex cav . 50 CV	27,94	0,56	
PBPC10da	0,045 m3	Horm.central no estruc.HM15/20	62,97	2,83	
PBPP02ba	0,001 m3	M.cem.gris/aren.río 1/4 (M-8)	71,04	0,07	
PPBH01aba	1,000 m	B.rec.H mon.9-10x20cm,gris	2,62	2,62	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,50	0,23	
				Suma la partida.....	11,70
				Costes indirectos.....	3,00% 0,35
				TOTAL PARTIDA.....	12,05

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CUCJ01c	m	Borde acero EVER-EDGE 12.5cm			
		Borde decorati v o de acero flexible EVER-EDGE o equivalente, de color marrón, formado por placas de acero dulce electro-galv anizado de 1 m de longitud, 1,6 mm de espesor y 12.5 cm de altura, incluso pinchos para fijación al terreno de 9 cm de longitud, presillas para unión entre placas y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.			
MOOC03a	0,100 h	Oficial 1ª construcción	14,51	1,45	
MOOC06a	0,100 h	Peón ordinario construcción	12,45	1,25	
PPBP01c	1,000 m	Borde acero EVER-EDGE 12.5cm	11,82	11,82	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	14,50	0,29	
				Suma la partida.....	14,81
				Costes indirectos.....	3,00% 0,44
				TOTAL PARTIDA.....	15,25

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 04 PLANTACIÓN DE ARBOLADO

JPLP23cad	ud	Sum. Plant. Cercis siliquastrum 18-20 Cont.			
		Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,150 h	Oficial jardinero	14,12	2,12	
MOOJ04a	0,400 h	Peón de Jardinería	12,03	4,81	
PTEC37cga	1,000 ud	Cercis chinensis 18-20 cep	124,47	124,47	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,19	0,56	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,25	3,61	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	135,60	2,71	

Suma la partida.....		138,31
Costes indirectos.....	3,00%	4,15
TOTAL PARTIDA.....		142,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

JPLP23cup	ud	Sum. Plant. Cupressus sempervirens 3m			
		Suministro y plantación de Cupressus sempervirens de altura 3,00/3,50 m, suministrados en contenedor, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,600 h	Oficial jardinero	14,12	8,47	
MOOJ04a	1,200 h	Peón de Jardinería	12,03	14,44	
PTEA66gea	1,000 ud	Cupressus sempervirens 300/350 ct aisl.	81,52	81,52	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,19	0,56	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,25	3,61	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	108,60	2,17	

Suma la partida.....		110,80
Costes indirectos.....	3,00%	3,32
TOTAL PARTIDA.....		114,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JPLP23oli	ud	Sum. plant. Olea europaea 40-50 cm Suministro y plantación de Olea europaea de 40-50 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en terreno franco-arenoso, por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,600 h	Oficial jardinero	14,12	8,47	
MOOJ04a	1,200 h	Peón de Jardinería	12,03	14,44	
PMPA.10	1,000 Ud	Sum. Olea europaea 40/60	386,27	386,27	
MATO03a	0,090 h	Dumper autocargable 1.500 kg	6,19	0,56	
PTDA11a	0,352 m3	Tierra vegetal cribada	10,25	3,61	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	413,40	8,27	
Suma la partida.....					421,65
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					434,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

JTDP03a	ud	Entutorado árbol 1 poste D=8cm Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.			
MOOJ02a	0,040 h	Oficial jardinero	14,12	0,56	
MOOJ04a	0,200 h	Peón de Jardinería	12,03	2,41	
PTPI02a	1,000 ud	Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm	5,15	5,15	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	8,10	0,16	
Suma la partida.....					8,28
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 05 PLANTACIONES ARBUSTIVAS

JPLP41ba	m2	Sum y plant. masa Lavanda llano 5 pl/m2			
		Suministro y plantación de Lavanda, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,12	1,41	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,03	2,05	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,04	
PTEU13cb	5,000 ud	Lavandula dentata ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,31	0,48	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
		Suma la partida.....			9,14
		Costes indirectos.....		3,00%	0,27
		TOTAL PARTIDA.....			9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

JPLP41sal	m2	Sum y plant. masa Salvia llano 5 pl/m2			
		Suministro y plantación de Salvia, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,12	1,41	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,03	2,05	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,04	
PTEU20ib	5,000 ud	Salvia officinalis ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,31	0,48	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
		Suma la partida.....			9,14
		Costes indirectos.....		3,00%	0,27
		TOTAL PARTIDA.....			9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

JPLP41san	m2	Sum y plant. masa Santolina llano 5 pl/m2			
		Suministro y plantación de Santolina, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,12	1,41	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,03	2,05	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,04	
PTEU21ab	5,000 ud	Santolina chamaecyparissus ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,31	0,48	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
		Suma la partida.....			9,14
		Costes indirectos.....		3,00%	0,27
		TOTAL PARTIDA.....			9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JPLP41rom	m2	Sum. plant. masa Romero llano 5 pl/m2 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,12	1,41	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,03	2,05	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,04	
PTEU19ab	5,000 ud	Rosmarinus officinalis (Romero) ct-1L	0,99	4,95	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,31	0,48	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,00	0,18	
				Suma la partida.....	9,14
				Costes indirectos.....	3,00%
				TOTAL PARTIDA.....	9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

JPLP27aaa	m	Sum. y Plant. seto Lentisco Suministro y plantación de setos de Pistacea lentisco de 25/30 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en zanja de plantación realizada en terreno franco-arenoso, con forma tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, y primer riego, completamente ejecutado.			
MOOJ02a	0,050 h	Oficial jardinero	14,12	0,71	
MOOJ04a	0,400 h	Peón de Jardinería	12,03	4,81	
PTEF74aaa	3,000 ud	Pistacia lentiscus 30/40 ct	1,63	4,89	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,40	0,21	
				Suma la partida.....	10,65
				Costes indirectos.....	3,00%
				TOTAL PARTIDA.....	10,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JPLP40ba	m2	Sum. y plant. Hedera Helix minor contenedor forestal Suministro y plantación de Hedera helix minor, en masa, suministrados en contenedor o a raíz desnuda, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 20 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,025 h	Oficial jardinero	14,12	0,35	
MOOJ04a	0,030 h	Peón de Jardinería	12,03	0,36	
MAMV01a	0,022 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,04	
PTEH03lba	3,000 ud	Hedera var.'Minor 10/20 ct forestal	0,56	1,68	
PTDA07a	0,030 m3	Materia orgánica seleccionada	19,31	0,58	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	3,00	0,06	
				Suma la partida.....	3,10
				Costes indirectos.....	3,00%
				TOTAL PARTIDA.....	3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JPLP41maq	m2	Sum. y plant. de maquia mediterránea Suministro y plantación de maquia mediterránea, formada por Lavanda officinalis, Pistacea lentiscus, Myrtus communis y Rosmarinus officinalis, en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.			
MOOJ02a	0,100 h	Oficial jardinero	14,12	1,41	
MOOJ04a	0,170 h	Peón de Jardinería	12,03	2,05	
MAMV01a	0,020 h	Motocultor 60/80 cm	1,97	0,04	
PTEU13cb	1,000 ud	Lavandula dentata ct-1L	0,99	0,99	
PTEU19ab	1,000 ud	Rosmarinus officinalis (Romero) ct-1L	0,99	0,99	
PTEF62daa	2,000 ud	Myrtus communis "Tarentina" 20/30 ct	1,59	3,18	
PTEF74aaa	1,000 ud	Pistacia lentiscus 30/40 ct	1,63	1,63	
PTDA07a	0,025 m3	Materia orgánica seleccionada	19,31	0,48	
PBGA01a	0,050 m3	Agua potable en obra	0,67	0,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	10,80	0,22	
Suma la partida.....					11,02
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA.....					11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE RIEGO

RFPA.01	Ud.	Acometida 200-50 con contador			
		Realización de acometida a tubería de PE Dn 200 con collarín toma fundición azul 200-2", válvula de esfera Dn 50. Incluso piezas especiales y tubería de PE Dn 50 Pn 10 atm. hasta un máximo de 15 m.			
PMIV.28	1,000 Ud.	Collarín toma fundición azul Dn 200 1 1/2"	38,63	38,63	
PMIV.34	1,000 Ud.	Válvula esfera 1 1/2"	9,19	9,19	
PMIV.27	1,000 Ud.	Contador 50 mm 2"	300,44	300,44	
PMIT.02	15,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 50 Pn 10	2,15	32,25	
PMIV.17	2,000 Ud.	Terminal rosca m/h 50-1 1/2"	1,72	3,44	
MOOI02a	1,000 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,98	13,98	
MOOI03a	1,000 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	12,72	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	410,70	41,07	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	451,70	13,55	
				Suma la partida.....	465,27
				Costes indirectos.....	3,00% 13,96
				TOTAL PARTIDA.....	479,23

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

RFA.09	Ud	Sum e inst programador eléctrico 24 est.			
		Suministro e instalación de programador eléctrico de 48 estaciones. Totalmente conectado y programado.			
MOOI02a	2,500 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,98	34,95	
PMIA.08	1,000 Ud.	Programador eléctrico 24 est.	300,44	300,44	
%0600	6,000 %	Medios auxiliares	335,40	20,12	
				Suma la partida.....	355,51
				Costes indirectos.....	3,00% 10,67
				TOTAL PARTIDA.....	366,18

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

RFA.05	Ud.	Arqueta 1 sector 1"			
		Suministro y montaje de arqueta de sector formada por una electroválvula 1", solenoide, caja de conexión para sistema T-Boss una estación incluso p.p. de piezas especiales. Totalmente probada y montada.			
PMIV.22	1,000 Ud.	Arqueta plástico rectangular	21,46	21,46	
PMIV.02	1,000 Ud.	Electroválvula DN 1"	25,75	25,75	
PMIA.01	1,000 Ud.	Solenoide impulsos 24V	27,47	27,47	
MOOI02a	0,600 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,98	8,39	
MOOI03a	1,000 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	12,72	
PMIV.06	1,000 Ud.	Collarín toma polipropileno	0,94	0,94	
PMIV.09	1,000 Ud.	Codo rosca macho 32-1"	1,12	1,12	
PMIV.15	1,000 Ud.	Terminal rosca m/h 32-1"	1,12	1,12	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	99,00	2,97	
				Suma la partida.....	101,94
				Costes indirectos.....	3,00% 3,06
				TOTAL PARTIDA.....	105,00

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RFE.07	m.l.	Sum e inst boca de riego enlace rápido 1" Suministro e instalación de boca de riego de enlace rápido con tapa Dn 1" de latón. Incluso p.p. de piezas especiales y arqueta de polipropileno.			
MOOI02a	0,350 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,98	4,89	
PMIE.04	1,000 Ud.	Boca riego enlace ráp. 1"	20,60	20,60	
PMIV.21	1,000 Ud.	Arqueta plástico redonda	15,45	15,45	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	40,90	1,23	
Suma la partida.....					42,17
Costes indirectos.....					3,00% 1,27
TOTAL PARTIDA.....					43,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IDMR05aaa	m	Línea eléct.riego 2x1mm2 D=50mm Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por 2 conductores de cobre, de 1 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 50 mm de diámetro exterior, con elementos de conexión, instalación, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la excavación ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en obra, en funcionamiento.			
MOOI05a	0,150 h	Oficial 1ª electricidad	13,98	2,10	
MOOI06a	0,150 h	Ayudante electricidad	12,72	1,91	
PIEC03a	2,000 m	Cond.aisla. 0,6-1kV 1 mm2 Cu	0,17	0,34	
PIEC86a	1,000 m	Tub.prot.PEAD corr.dbl.par.D=50mm	0,98	0,98	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,30	0,11	
Suma la partida.....					5,44
Costes indirectos.....					3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.....					5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

RFE.06	m.l.	Sum e inst tub goteo 0.33 m Suministro e instalación de tubería emisora BD Dn 16 mm. Pn 4 atm.color marrón con gotero autocompensante integrado de 2.2 l/h insertados cada 0.33 m. con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo.			
PMIT.08	1,000 m.l.	Tub emisora Dn 16 got. intg. 0.33	0,60	0,60	
MOOI03a	0,050 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	0,64	
%0300	3,000 %	Costes indirectos	1,20	0,04	
Suma la partida.....					1,28
Costes indirectos.....					3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.....					1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

RFC.03	m.l.	Tub PE Dn 63 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 63 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.01	1,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 63 Pn 10	3,65	3,65	
MOOI02a	0,025 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,98	0,35	
MOOI03a	0,025 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	0,32	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,29	1,29	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	5,60	0,56	
Suma la partida.....					6,17
Costes indirectos.....					3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.....					6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
RFC.01	m.l.	Tub PE Dn 50			
		Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 50 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.02	1,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 50 Pn 10	2,15	2,15	
MOOI02a	0,025 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,98	0,35	
MOOI03a	0,025 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	0,32	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,29	1,29	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	4,10	0,41	
		Suma la partida.....			4,52
		Costes indirectos.....		3,00%	0,14
		TOTAL PARTIDA.....			4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RFC.02	m.l.	Tub PE Dn 32			
		Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 32 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.04	1,000 m.l.		0,86	0,86	
MOOI02a	0,020 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,98	0,28	
MOOI03a	0,020 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	0,25	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,29	1,29	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	2,70	0,27	
		Suma la partida.....			2,95
		Costes indirectos.....		3,00%	0,09
		TOTAL PARTIDA.....			3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

RFC.07	m.l.	Tub PE Dn 25			
		Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 25 mm de diámetro exterior, Pn 10 atm., con p.p de elementos de unión y accesorios valorados en un 10% sobre el precio del tubo, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, incluso la excavación y posterior relleno de la zanja, medida la longitud realmente instalada en obra.			
PMIT.05	1,000 m.l.	Tubería de PE AD Dn 25 Pn 10	0,64	0,64	
MOOI02a	0,020 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,98	0,28	
MOOI03a	0,020 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	0,25	
MQJ.03	1,000 m.l.	Zanjadora	1,29	1,29	
%1000	10,000 %	Medios auxiliares	2,50	0,25	
		Suma la partida.....			2,71
		Costes indirectos.....		3,00%	0,08
		TOTAL PARTIDA.....			2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO					
LVMC02ac	ud	Aparca 6 bicis BARRERA galv+pint. o similar Suministro y colocación de soporte aparca bicicletas BARRERA o equivalente, para 6 unidades, formado por estructura en tubo de acero de 2 y 1,5 mm de espesor de diferentes diámetros, acabado galvanizado y pintado, formando arcos para depositar las bicicletas, de 2 m de longitud, incluso fijación mediante tornillos de expansión y limpieza, medida la unidad instalada en obra.			
MOOC03a	1,500 h	Oficial 1ª construcción	14,51	21,77	
MOOC06a	1,500 h	Peón ordinario construcción	12,45	18,68	
PUVA02ac	1,000 ud	Aparca 6 bicis BARRERA galv +pint.	213,98	213,98	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	254,40	5,09	
Suma la partida.....					259,52
Costes indirectos.....					3,00% 7,79
TOTAL PARTIDA.....					267,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

LBC01a	ud	Sum y montaje Banco ECODUAL Suministro y colocación de banco BANC-U 140 o equivalente, modulable, de hormigón armado prefabricado, acabado decapado e hidrofugado, color gris granítico, con respaldo, de 1,4 m de largo y 815 kg de peso, incluidos colocación simplemente apoyado y limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
MOOC03a	0,300 h	Oficial 1ª construcción	14,51	4,35	
MOOC06a	0,500 h	Peón ordinario construcción	12,45	6,23	
MATE07a	0,300 h	Camión c/grúa <10 t	40,69	12,21	
PUBT01a	1,000 ud	Banco modelo ECODUAL o similar	347,65	347,65	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	370,40	7,41	
Suma la partida.....					377,85
Costes indirectos.....					3,00% 11,34
TOTAL PARTIDA.....					389,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

LEQB20a	ud	Sum y montaje de Fuente Suministro y colocación de fuente VENDOME o similar, formada por cuerpo de hierro, reja sumidero de fundición dúctil, acabado zincado con una capa de imprimación y dos de oxirón verde, 2 grifos en acero niquelado, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
MOOC03a	2,000 h	Oficial 1ª construcción	14,51	29,02	
MOOC06a	2,000 h	Peón ordinario construcción	12,45	24,90	
MOOI02a	1,000 h	Oficial 1ª hidráulica/fontanería	13,98	13,98	
MOOI03a	1,000 h	Ayudante hidráulica/fontanería	12,72	12,72	
PBWP01a	30,000 ud	Pequeño mater.constr./obra civil	0,67	20,10	
PBWP02a	50,000 ud	Acces. y pequeño mater.inst.hidra	0,67	33,50	
PUEB20a	1,000 ud	Fuente modelo VENDOME o similar	309,03	309,03	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	443,30	8,87	
Suma la partida.....					452,12
Costes indirectos.....					3,00% 13,56
TOTAL PARTIDA.....					465,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LBPP10a	ud	Papelera			
		Suministro y colocación de papelera basculante de 60 l de capacidad con sistema de bloqueo de seguridad sin llave, malla de acero de 2 mm con forma circular, apoyada en estructura de tubo de 40 mm de diámetro, con dos postes provistos de base de anclaje formada por dos pletinas rectangulares con dos agujeros para su fijación al suelo mediante pernos de expansión. Zincado electrolítico por inmersión, capa de imprimación y esmalte en poliéster al horno. Dimensiones 100 cm hx54 long.x30 cm ancho de cubeta. Totalmente instalada, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.			
MOOI10a	0,200 h	Montador especializado	14,17	2,83	
MOOI11a	0,600 h	Ayudante montador especializado	12,79	7,67	
PUBP10a	1,000 ud	Papel.modelo EBRO TD CABANES o similar	72,97	72,97	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	83,50	1,67	
		Suma la partida.....			85,14
		Costes indirectos.....		3,00%	2,55
		TOTAL PARTIDA.....			87,69

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ILEE01a	ud	Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W			
		Conjunto DONALSON-SIGMA o equivalente, formado por columna DONALSON o equivalente, de 3,935 m de altura, con base fabricada en fundición y fuste de acero galvanizado, acabado en oxirón negro pintado al horno; y luminaria SIGMA o equivalente, con base de fundición de aluminio y cúpula de aluminio laminado, acabado en oxirón negro, difusor de metacrilato liso, Clase I, equipo de encendido y lámpara de VSAP de 150 W, incluso cimentación mediante dado de hormigón realizado in situ, 4 pernos M18 de anclaje y ranura de conexión eléctrica. Medida la unidad en funcionamiento.			
MOOC03a	0,200 h	Oficial 1ª construcción	14,51	2,90	
MOOC06a	0,400 h	Peón ordinario construcción	12,45	4,98	
MOOI05a	0,600 h	Oficial 1ª electricidad	13,98	8,39	
MOOI06a	0,600 h	Ayudante electricidad	12,72	7,63	
MATO17a	0,200 h	Grúa móvil s/plataforma 20 t	44,60	8,92	
ILDm21a	1,000 ud	Cimentación poste/colum.h=4m	39,06	39,06	
ILDm01a	1,000 ud	Arqueta paso/derivación 38x38x60	55,34	55,34	
PIEJ10a	1,000 ud	Caja conexión con fusibles	5,28	5,28	
PIEC03k	4,000 m	Cond.aisla. 0,6-1kV 70 mm ² Cu	4,93	19,72	
PIEC05a	2,000 m	Cond.aisla. 0,6-1kV 3x2,5 mm ² Cu	0,75	1,50	
PIEW09a	1,000 ud	Pica toma de tierra L=1,5 m	10,58	10,58	
PILO01a	1,000 ud	Conjunto DONALSON-SIGMA VSAP 150W	502,16	502,16	
PIEL01d	1,000 ud	Lámpara V.S.A.P. 150 W	27,18	27,18	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	693,60	13,87	
		Suma la partida.....			707,51
		Costes indirectos.....		3,00%	21,23
		TOTAL PARTIDA.....			728,74

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD					
08.01	u.	Seguridad y Salud			
		A justificar, medidas de Seguridad y Salud y protecciones durante la ejecución de la obra.			
			Sin descomposición		3.640,78
			Costes indirectos.....	3,00%	109,22
		TOTAL PARTIDA.....			3.750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE AJARDINAMIENTO PARA URBANIZACIÓN SECTOR SRC-IBM.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 08 ILUMINACION

02.1		UD CONFECCION DE CIMENTACION PARA COLUMNA Confección de cimentación para columnas formado por un dado de hormigón de 60x60x90 cm, tubo coarrugado D=110 mm, juego de pernos de anclaje, incluyendo ex cavación con medios mecáni y manuales, retirada de restos a vertedero, según normas de la Dirección Facultativa.			
			Sin descomposición		100,01
			Costes indirectos.....	3,00%	3,00
		TOTAL PARTIDA.....			103,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

02.2		UD CONFECCION DE ARQUETA 40x40x70 CM PARA ALUMBRADO Confección de arqueta para alumbrado exterior de 40x40x70 cm según normas de la Dirección Facultativa incluy endo material de albañilería, marco de hormigón armado y tapa y marco de poliester reforzado de fibra de vidrio mod. AEMSA.			
			Sin descomposición		100,38
			Costes indirectos.....	3,00%	3,01
		TOTAL PARTIDA.....			103,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.3		ML ZANJA EN TIERRAS PARA ALUMBRADO EXTERIOR CON 1 TUBO Zanja para alumbrado exterior en zona verde (tierras), incluyendo ex cavacion de zanja de 0.55x0.3 m mediante medios manuales y mecánicos, confección de prisma de hormigón incluy endo 1 tubo de PVC 90 mm de diametro, retirada de restos a vertederos y reposición de tierras procedentes de la ex cavación.			
			Sin descomposición		47,75
			Costes indirectos.....	3,00%	1,43
		TOTAL PARTIDA.....			49,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS